

HAVARIJNÍ PROGRAM 2026

P.č.	Registračníč.	Obec (k. ú.)	Kraj	Kulturní památka	Práce na obnově kulturní památky dle žádosti	Typ vlastníka	Výše práce	Požadavek	Návrh
1	3527000049	Železný Brod (Jirkov u Železného Brodu)	Liberecký kraj	kaple se zvoničkou rejstř.č. ÚSKP 107343	Během roku 2026 by měla být zrealizována kompletní oprava. Projekt je jednoetapový bez přesahu do dalších let.	obec	1 175 110	829 000	400 000
2	3527000251	Liberec (Liberec)	Liberecký kraj	kostel Nalezení Svatého Kříže rejstř.č. ÚSKP 22868/5-3579	Výměna a opravy krytiny nad presbytářem 42 m2, dokrytí střechy nad sakristií 95 m2	církev	1 281 119	600 000	470 000
3	3527000362	Křižany (Žibřidice)	Liberecký kraj	kostel sv. Šimona a Judy v Žibřidicích rejstř.č. ÚSKP 19180-5/451	bude instalováno lešení ze kterého bude možné provádět práce na věži. Dojde k demontáži původní krytiny a klempířských prvků, odstranění bednění střech a krovu nad schodištěm, odstranění všech elektroprvků vč. hromosvodu. Budou provedeny kompletní tesařské práce na krovu-protézování, případně výměna poškozených částí, či doplnění chybějících částí, oprava a doplnění chybějících tesařských prvků. Bude provedeno ošetření prvků krovu nátěrem. Dále bude provedeno zakrytí krovu novým prkenným bedněním s položením difúzní pojistné hydroizolace, tak aby bylo zabráněno zatékání do konstrukce krovu do doby položení krytiny ze speciálních měděných šablon (předpoklad pokračování projektu v roce 2027). Částečně budou provedeny v roce 2026 také klempířské prvky.	obec	2 273 109	1 773 109	500 000
4	3527000114	Noviny pod Ralskem (Noviny pod Ralskem)	Liberecký kraj	kaple Nejsvětější Trojice rejstř.č. ÚSKP 23055/5-3160	Obnova krovu včetně sanktusníkové věžičky, nová střešní krytina na věžičce, nátěr dřevěných prvků proti dřevokazným škůdcům, oprava koruny zdiva ze strany podkroví, výměna střešní krytiny, výměna okapů a svodů, výměna výlezových oken, restaurování kovových prvků. na střeše	obec	2 058 000	1 234 800	500 000
5	3527000145	Lindava (Lindava)	Liberecký kraj	kostel sv. Petra a Pavla rejstř.č. ÚSKP 38114/5-3087	Záměrem vlastníka je navázat na loňskou etapu. V letošní etapě se předpokládá montáž nové krytiny na již připravené bednění v loňské etapě, včetně oplechování nároží.	církev	692 662	240 000	240 000
6	3527000454	Bohatice (Bohatice u Zákup)	Liberecký kraj	Venkovský roubený dům s hrázděným patrem, bývalá Bohatická rychta rejstř.č. ÚSKP 23038/5-2851	Rekonstrukce jižní části krovu, ližin a hrázdění. Nutná oprava před plánovanou výměnou střešní krytiny. Krokve se zhroutily tento rok tíhou sněhu a ledu (leden 2026).	spolek	1 226 067	995 000	0
7	3527000451	Cvikov (Cvikov)	Liberecký kraj	nemovitá kulturní památka rejstř.č. ÚSKP 33992/5-3095	Montáž krytiny z břidlice tl. do 6 mm do 300 jednoduché krytí z pravoúhlých formátů přes 35 do 45 ks na 1 m2 celkem 305 m2. Montáže detailů z břidličné krytiny vč spojovacího materiálu nový hromosvod na novém střešním plášti napojení do stávajícího uzemnění kompletní klempířské konstrukce a prvky,	FO	1 916 699	500 000	300 000
8	3527000487	Kamenický Šenov (Kamenický Šenov)	Liberecký kraj	Továrna na lustry Elias Palme rejstř.č. ÚSKP 102767	Bourání podhledů, vyklízecí práce a oprava krovu	spolek	1 967 850	1 180 710	700 000
9	3527000182	Kunratice u Cvikova (Kunratice u Cvikova)	Liberecký kraj	Kostel Povýšení sv. Kříže Kunratice u Cvikova rejstř.č. ÚSKP 23207/5-3080	Dokončení II. etapy opravy střechy věže kostela a obnova fasády věže kostela.	spolek	1 877 984	800 000	240 000
10	3527000220	Zlatá Olešnice (Zlatá Olešnice Navarovská)	Liberecký kraj	kostel sv. Martina rejstř.č. ÚSKP 22683/5-110	155 m2 krytiny nad jižní částí lodi kostela	církev	693 891	200 000	200 000
11	3527000433	Liberec V - Kristiánov (Liberec)	Liberecký kraj	Klášteř sv. Voršily rejstř.č. ÚSKP 43945/5-5229	V roce 2026 chce vlastník objektu provést opravu části střechy v severní části objektu A s přesahem na budovu C a položení krytiny Horal grafit na budovu A západní část	PO	7 085 295	1 000 000	0
12	3527000315	Dubá (Dubá)	Liberecký kraj	dům č.p. 178 rejstř.č. ÚSKP 12932/5-5824	výměna severního štítu a s tím spojené práce popsané výše	FO	358 095	250 000	250 000
13	3527000028	Doksy (Chlum u Dubé)	Liberecký kraj	Výminek zemědělské usedlosti rejstř.č. ÚSKP 38250/5-2994	Obnovena bude stropní konstrukce nad 1.NP výminku, nepůvodní ocelové nosníky budou nahrazeny stropními trámy. V rámci výměny stropní konstrukce budou v řešené části domu v obou podlažích doplněny omítky stropů. Doplněvané omítky stropů budou vápenné s hydraulickou přísadou (NHL3,5). Stropní podhledy budou provedeny z vápenné omítky házené na rákos přibitý na podbití z užších prken tl. 24 mm. V 1. NP bude položena nová podlaha z cihelné dlažby formátu 200/200/30 mm (tzv. půdovek). Ve 2. NP bude na nové stropní trámy položena podlaha z prken tl. 32 mm kladené na pero a drážku.	FO	1 117 589	780 000	500 000
14	3527000100	Jestřabí v Krkonoších (Křížlice)	Liberecký kraj	Kostel sv. Jana Křtitele rejstř.č. ÚSKP 106806	V letošním roce by pokračovala obnova obvodového pláště kostela, proběhne obnova omítkových vrstev a finální omítka.	církev	927 890	350 000	300 000

15	3527000246	Lázně Kundratice (Lázně Kundratice)	Liberecký kraj	Kočvarův mlýn rejstř.č. ÚSKP 11694/5-5612	Provedení prací v plném rozsahu.	FO	252 602	202 000	200 000
16	3527000026	Dubá (Nedamov)	Liberecký kraj	Venkovská usedlost Křenov č.p.16 rejstř.č. ÚSKP 15187/5-3154	Bude provedena obnova skladby podlahy v 1.NP, ale bez finální nášlapné vrstvy. Proveden bude záklop stropu nad přízemím objektu. Obnoveny budou vápenné omítky zdiva a hlíněné vymazávky roubení. Doplněny budou dva kusy chybějících vchodových dveří do přízemí. Obnovena budou stávající okna a doplněna budou okna chybějící.	FO	1 355 889	950 000	400 000
17	3527000301	Háje nad Jizerou (Rybnice)	Liberecký kraj	kostel sv. Stanislava rejstř.č. ÚSKP 45507/6-2526	V roce, na který je podávána žádost o dotaci, bude realizována kompletní výměna dřevěné podlahy v podkroví kostela sv. Stanislava v Loukově v celkovém rozsahu cca 240 m ² podlahové plochy. Dřevěná podlaha bude zcela vyměněna za novou tesařskou podlahu z hoblovaných prken. Podpůrná konstrukce podlahy bude lokálně vyměněna v nejvíce poškozených místech, zatímco ostatní části budou sanovány a ošetřeny ochrannými prostředky. Při realizaci dojde k očištění a nástřiku prken nad klenbami a konstrukcí krovu. Nová podlahová konstrukce i zachované prvky budou ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a dřevokazným houbám.	církev	689 950	300 000	200 000
18	3527000434	Jablonné v Podještědí -Lvová (Lvová)	Liberecký kraj	zemědělský dvůr rejstř.č. ÚSKP 45017/5-3107	očištění zdiva, vyzdění třech opěrných pilířů, dozdění chybějícího nároží u prvního pilíře.,oprava záklenků vrat.,vyztužení zdiva mezi prvním a druhým pilířem železobetonovým věncem.	PO	899 798	400 000	0
19	3527000395	Blatce (Tubož)	Liberecký kraj	Rodinný dům Blatečky č.p.4 rejstř.č. ÚSKP 25054/5-2827	Ošetření dřevěných konstrukcí proti dřevokazným škůdcům, zakonzervování roubených částí olejovou lazurou, oprava výsušných trhlín, montáž nových výmazů spár roubení a povrchová úprava výmazů, výměna poškozených prvků krovu, renovace štítů, výroba okrasných prvků na přední štít a pavlač	FO	1 093 730	300 000	0
20	3527000443	Sosnová (Sosnová u České Lípy)	Liberecký kraj	Sosnová, dům č.p. 68, oprava střešní krytiny a výplní kamenných bloků rejstř.č. ÚSKP 20347/5-3285	zakrytí střechy proti zatékání, vyspárování pískovcového blokového zdiva	obec	325 000	162 000	0
21	3527000116	Česká Lípa (Česká Lípa)	Liberecký kraj	Dům rejstř.č. ÚSKP 10686/5-5626	Veškeré práce budou provedeny v letošním roce.	obec	2 259 217	1 554 000	0
22	3527000310	Dubá (Zakšín)	Liberecký kraj	Špejchar Zakšín čp. 27 rejstř.č. ÚSKP 21454 / 5-3417	Na střeše bude vyměněna krytina za černé vláknocementové šablony 40/40cm, bude dodělán střešní výlez. Podbytí střechy a nový obklad štítu bude z prken 18-22 cm se spárovými lištami. Současná nesourodá zádvevní konstrukce bude nahrazena novou dřevěnou konstrukcí dle historických vzorů a do jejího objemu bude integrováno samostatně stojící WC. Viz projektová dokumentace, technická zpráva.	FOP	1 401 838	980 000	0
23	3527000002	Železný Brod (Železný Brod)	Liberecký kraj	Rodinný dům č.p. 191 rejstř.č. ÚSKP 21407/5-129	Přeložení a ochranný nástřik 50% střešní krytina (dřevěného šindele)	FOP	621 869	496 000	0
24	3527000014	Aš (Kopaniny)	Karlovarský kraj	Zámek Kopaniny rejstř.č. ÚSKP 104079	Vyzdění štítové stěny z původních pálených cihel a zbudování 4 vikýřů na druhé polovině krovu.	FO	750 000	250 000	150 000
25	3527000033	Horní Slavkov (Horní Slavkov)	Karlovarský kraj	Měšťanský dům rejstř.č. ÚSKP 32210/4-578	Výměna uhnílych krokví - 16 m a více, vazných trámů 20 m; Doplnění chybějících konstrukcí ke stabilizaci a k obnově podlaží krovu. Vyrovnání nakloněného schodiště. Dokončení omítek. Podlahy k pokračujícím opravám.	FO	850 000	250 000	0
26	3527000046	Pšov (Močidlec)	Karlovarský kraj	kostel sv. Jakuba Většího rejstř.č. ÚSKP 27375/4-942	Přezdívaní korunní římsy presbytáře	církev	256 150	200 000	0
27	3527000055	Bochov (Bochov)	Karlovarský kraj	kostel sv. Michaela Archanděla rejstř.č. ÚSKP 22229/4-743	V roce 2026 vlastník předpokládá provedení další části opravy krovu jeho podepřením, vyheverováním a výměnou vadných, napadených, nebo degradovaných prvků protézováním, případně výměnou prvku.	církev	389 705	300 000	300 000
28	3527000104	Cheb (Cheb)	Karlovarský kraj	Měšťanský dům rejstř.č. ÚSKP 35422/4-3736	Statické zajištění objektu sepnutím ocelovými lany, oprava venkovní fasády do původního vzhledu a oprava vnitřních omítek.	FO	556 198	400 000	200 000
29	3527000111	Ovesné Kladruby (Vysočany u Ovesných Kladrub)	Karlovarský kraj	venkovská usedlost Vysočany rejstř.č. ÚSKP 24159/4-4682	Budova A - (1) odvlhčení (odvětrání) východní zdi, (2) ve sklepu obnova cihlových přítokových a odtokových kanálek, oprava poškozených kamenných zdí, omítnutí stěn a stropu, osazení mléčnice a její napojení na přítok a odtok vody, položení cihelné podlahy, (3) renovace kamenných schodnic do 2.NP, (4) Budova B - oprava koruny východního štítu, oprava a nahození korunní římsy, oprava špalety vrat, omítnutí a stočení východní a jižní stěny a nátěr omítky	FO	811 085	567 760	200 000
30	3527000119	Lázně Kynžvart (Lázně Kynžvart)	Karlovarský kraj	kostel sv. Markéty rejstř.č. ÚSKP 13424/4-4970	V letošním roce bychom rádi pokračovali a případně podle výše poskytnuté dotace dokončili opravu krovu kostela.	církev	1 215 403	700 000	350 000
31	3527000143	Loket (686514 Loket)	Karlovarský kraj	Rohový neogotický bytový dům s nebyt.prostory rejstř.č. ÚSKP 12945/4-4381	Doplnění chybějících omítek části fasády v průčelí domu včetně kompletního nátěru +oprava klempířských prvků domu ,aby se zlepšila funkce těchto částí nebo se vyměnili již prvky ,které dosáhli životnost	FOP	750 000	450 000	0
32	3527000196	Oloví (Oloví)	Karlovarský kraj	kostel sv. Michaela Archanděla rejstř.č. ÚSKP 50699 / 4-5223	V letošním roce bychom rádi dokončili opravu krovu a střechy presbytáře ve zbývajících částech.	církev	1 148 807	519 000	519 000
33	3527000200	Toužim (Komárov u Štědré)	Karlovarský kraj	kostel sv. Vavřince rejstř.č. ÚSKP 16208/4-914	Zahájení prací na opravě krovu a střešní krytiny věže kostela, lešení, demontáž stávající dožilé dřevěné krytiny, oprava krovové části věže	církev	555 441	400 000	200 000
34	3527000223	Chyšne (Podštětly)	Karlovarský kraj	kostel Povýšení sv. Kříže rejstř.č. ÚSKP 46738/4-1280	Předpokladem prací pro rok 2026 je oprava dvou segmentů horní střechy nad presbytářem a demontáž krytiny se zajišťovacím pásem na dolní pultové střeše za nárožím. (vše na jižní straně kostela)	církev	505 300	400 000	200 000

35	3527000224	Luby (Luby I)	Karlovarský kraj	kostel sv. Ondřeje v Lubech u Chebu rejstř.č. ÚSKP 34151/4-51	Dokončení opravy krovu a střešního pláště opravovaného úseku spočívající již především v položení břidličné kritiny a instalace klempířských prvků na kostele sv. Ondřeje v Lubech.	církev	2 821 801	1 750 000	481 000
36	3527000242	Karlovy Vary - Stará Role (Stará Role)	Karlovarský kraj	kostel Nanebevzetí Páně s farou rejstř.č. ÚSKP 100656	Obnova veškerých vnějších, vnitřních svislých i vodorovných izolací a sanace vnitřních prostor objektu.	církev	642 258	350 000	0
37	3527000322	Boč - Stráž nad Ohří (Boč)	Karlovarský kraj	Kostel sv. Václava rejstř.č. ÚSKP 106912	Obnova střechy presbyteria a obnova sanktusové věže kostela zahrnující výměnu střešní krytiny, opravu krovu a obnovu sanktusové věže.	církev	1 452 390	1 160 000	400 000
38	3527000389	Kraslice (Kraslice)	Karlovarský kraj	Stará radnice rejstř.č. ÚSKP 107044	Opravy havarijního stavu podlah (stropů) v objektu.	obec	1 631 334	978 801	200 000
39	3527000423	Karlovy Vary - Stará Role (Stará Role)	Karlovarský kraj	Kostel Nanebevstoupení Páně rejstř.č. ÚSKP 100656	Záměrem je celková výměna o oprava poškozených dřevěných konstrukcí nad lodí kostela a výměna střešní krytiny.	církev	3 734 566	400 000	200 000
40	3527000484	Kyselka (Radošov u Kyselky)	Karlovarský kraj	kostel sv. Václava rejstř.č. ÚSKP 104274	Obnova poškozených prvků vazeb MVL-9, MVL-10, MVL-11, PVP-1. Prvky budou opravené protézováním. Poškozené části prvků budou odřezané v nezbytném nutném rozsahu na zdravý materiál. Funkce prvku bude obnovena tesařsky provedenými protézami. Využité budou tesařské spoje s podélnými čepy, podélné pláty s podkosenými čely nebo vložené čepy. Spoje budou podle potřeby jištěné dřevěnými hřeby. Typ spoje a jeho jištění bude volený podle konkrétního opravovaného prvku v závislosti na jeho namáhání a rozsahu poškození. Profil každé protézy bude shodný s profilem opravovaného prvku. Protézy budou opracované otesáním (variantně: pořezem) dřeva skáceným při zimní těžbě. Obnova uložení stropního trámu ST15. Obnova stropního trámů bude provedena rovněž protézováním poškozeného zhlaví tesanou protézou (variantně bude protéza připravená pořezem). Technologie obnovy bude shodná s protézováním poškozených prvků konstrukce krovu. Položení nových pozednic. Nové pozednice budou tesané v profilu odpovídají původním pozednicím. Vzhledem k tomu, že práce budou navazovat v několika etapách bude nutné postupně měněné pozednice podélně spojovat. Počet částí ze kterých bude každá pozednice složená by měl být minimalizován v závislosti na etapách stavby. Výměna všech námětků. Stavební práce nutné k provedení obnovy krovu. Důsledné vyčištění prostoru půdy, včetně rubu klenby - vysátí prachu, vyklizení. Rozebrání střešní krytiny z alukrytových šablon a bednění střechy nad úroveň středové vaznice. Rozebrání podlahy v rozsahu PVL-4 až PVP-1. Vybourání vyzdívky mezi pozednicemi v rozsahu PVL-4 až PVP-1, likvidace suti, vytříděný stavební materiál bude uchován pro opětovné vyzdění. Oprava římsy - poslední řada cihel. Odkornění a zpětná montáž bednění střechy, náhrada poškozeného bednění. Položení pojistné hydroizolace a zpětná montáž alukrytových šablon s částečným dodáním nových šablon – odhad 30% (dočasné řešení, do budoucna investor počítá s celkovou obnovou střešního pláště). Lešení.	obec	634 127	480 000	200 000
41	3527000495	Milíkov (Velká Šitboř)	Karlovarský kraj	Venkovská usedlost Velká Šitboř rejstř.č. ÚSKP 32231/4-94	Zesílení základů budovy, následně statické zajištění klenebního stropu, řízená demontáž poškozené klenební části, metodou postupného a kontrolovaného uvolňování materiálu, poté postupná a šetrná obnova .Zesílení základů budovy. Sanace štitové stěny.	FOP	1 700 000	1 200 000	200 000
42	3527000436	Jankovice (JANKOVICE)	Zlínský kraj	HOSPODÁŘSKÁ USEDLOST rejstř.č. ÚSKP 106576	OPRAVA STŘECHY (MOŽNO ROZDĚLIT NA ETAPY I. ETAPA OBYTNÁ ČÁST, II. ETAPA HOSPODÁŘSKÁ ČÁST)	FO	1 737 493	1 200 000	600 000
43	3527000424	Tečovice (Tečovice)	Zlínský kraj	kostel sv. Jakuba Většího Tečovice rejstř.č. ÚSKP 14540/7-2092	III:etapa presbytář a sakristie kostela - dokončení	církev	2 103 333	500 000	400 000
44	3527000146	Luhačovice (Luhačovice)	Zlínský kraj	zámek rejstř.č. ÚSKP ÚSKP 22925/7-1969	Oprava bude pokračovat v návaznosti na provedenou část v letech 2024 a 2025 nad kaplí a to křídlem přihlhlém k místní komunikaci. V roce 2026 je plánována oprava cca 350 m2 střešního pláště	FO	3 211 397	2 000 000	400 000
45	3527000404	Velké Karlovice (Velké Karlovice)	Zlínský kraj	vesnická usedlost na Sihle rejstř.č. ÚSKP ÚSKP 14890/8-375	Kompletní výměna šindelové krytiny, střešních latí, výměna části krovu-trámů, štitových stěn, oprava komínu, výměna dřevěných okapů.	FO	2 127 593	1 000 000	500 000
46	3527000399	Vlčnov (Vlčnov)	Zlínský kraj	venkovská usedlost Vlčnov č. p. 121 rejstř.č. ÚSKP 41785/7-3554	V roce 2026 bude následovat navazující 2. etapa obnovy, kdy dojde k vyspravení puklin a mezer na severní straně od sousedav a hlavně k opravě západní štitové zdi, která je v havarijním stavu. V roce 2027 pak bude obnova fasády završena rekonstrukcí jižní zdi.	FO	168 891	81 000	80 000

47	3527000296	Nivnice (Nivnice)	Zlínský kraj	Bartkův vodní mlýn rejstř.č. ÚSKP 12430/7-8522	Aktuální havarijní stav přístupové rampy je bohužel výsledkem ne zcela ideálního stavebního provedení celé konstrukce a dlouhodobého zatékání do zdiva. Obnova spočívá v náhradě rampy za novou založenou na základových pasech z prostého betonu, které budou zabetonovány do nezámrazné hloubky, na nich bude provedení žeber a nadezdívky z tvárnice ztraceného bednění. Vodorovná část rampy bude tvořena železobetonovou deskou s výztuží z KARI sítě ve spodní a horní výztuží s krytím z betonu. Dále bude realizován betonový potěr, v realizaci nášlapné vrstvy se strukturou dle původního řešení včetně hladkého lemu po obvodu umožňující zopakování zaobleného rohu rampy v místě navázání na dřevěnou podlahu a v zajištění celistvého vzhledu monolitické rampy. Vodorovná část rampy před vstupem bude provedena tak, že dojde k odbourání nepůvodní podbetonávky, obnažení původní ocelové konstrukce a doplnění v místech chybějící konstrukce ve shodném řešení. Ta bude vyplněna položením dřevěných fošen v tl. 50 mm a šířce 200 mm s kotvením šrouby s hladkou hlavou k původní ocelové konstrukci. Toto řešení u železobetonové podlahy rampy počítá s vytvořením volného prostoru v nadzemní části rampy v odvětrání tohoto prostoru větracími mřížkami v čele rampy a vynecháním volného prostoru z boční části pod dřevěnou podlahou. Dále bude realizováno nového venkovního ocelové schodiště, jako technická konstrukce se schodnicí z ocelového plechu s vevařenými nášlapy ze slzičkového plechu a s použitím původního zábradlí s přivařením k novému schodišti. Celkově toto řešení navrátí vzhled rampy historické podobě z 30. a 40. let 20. stol., přinese zvýšení její estetické hodnoty a navrácení původní funkce a především zajistí bezpečný vstup do technické části mlýna pro veřejnost, vlastníka objektu a dalších osob podílejících se na údržbě. Navržené řešení respektuje původní provedení v kombinaci betonové rampy se speciální povrchovou úpravou a dřevěné podlahy. Dojde k odlehčení konstrukce a dutý prostor pod rampou umožní postupné vysychání obvodového zdiva. Je počítáno se zachováním maximálního možného množství původních materiálů a prvků. Přístřešek u vstupu bude z důvodů vysokých nákladů na jeho obnovu v roce 2026 pouze demontován a uložen k pozdější repasi, zasklení a doplnění klempířských prvků, která je plánována v rámci navazující etapy oprav. Podrobné technické specifikace ke schváleným komponentům, které plánujeme použít, najdete v Koordinovaném závazném stanovisku ze dne 18. 3. 2024 vydaném MěÚ Uherský Brod v přílohách této žádosti.	FO	808 348	485 000	320 000
48	3527000369	Staré Město (Staré Město u Uherského Hradiště)	Zlínský kraj	Kaple sv. Jana Křtitele rejstř.č. ÚSKP 41839/7-3422	Dotace bude použita na druhou etapu prací spojených se sanací vlhkého zdiva kaple (první etapa proběhla v roce 2025), obnovu havarijního stavu podlahy a na komplexní restaurování kamenného vstupního portálu včetně schodišťových stupňů.	obec	438 063	200 000	200 000
49	3527000358	Lukov (Lukov u Zlína)	Zlínský kraj	Lukov - Zřícenina hradu s předhradím rejstř.č. ÚSKP 11907/7-1985	Stavební zajištění zdiva v místech číslo 25,26,27,28, koruna hradby ČM 2	obec	695 952	270 000	200 000
50	3527000457	Zlín (Zlín)	Zlínský kraj	Zikmundova vila rejstř.č. ÚSKP 50697/7-8928	Předpokládaný rozsah prací druhé etapy obnovy zahrnuje restaurátorskou obnovu sestavy oken a balkonových dveří v jídelně (Op1.02 dle projektové dokumentace), včetně dřevěných rámu, křídel a dřevěných rolet, opravu a zajištění funkčnosti původních mechanických systémů, zachování historických materiálů, technologií a autentického vzhledu v souladu se zásadami památkové péče. Součástí prací bude koordinovaná obnova atiky navazující na okenní systém, odborné vytažení a doplnění hydroizolačních vrstev, oprava nebo výměna degradovaného oplechování, sanace poškozených omítek pod atikou, revize a úprava systému vedení rolet a moskytiér umístěných v prostoru pod atikovým krytím, zajištění jejich ochrany proti vlhkosti a správné funkce. Dále je plánována kompletní obnova pochozí terasy ve 2. nadzemním podlaží, odstranění původního nefunkčního souvrství až na betonový základ, zachování a znovupoužití původních teraco dlaždic, realizace nové skladby terasy zahrnující asfaltovou penetraci, parozábranu, pěnosklo ve spádu, novou hydroizolaci z SBS pásů a pokládku dlažby na plastových tercích, nové řešení odvodnění pomocí skryté vpusti s napojením chrliče a oplechováním z TiZn dle historického řešení z roku 1953.	FO	1 000 984	624 000	0
51	3527000243	Uherský Ostroh (Ostrožské Předměstí)	Zlínský kraj	výklenková kaplička poklona - Uh. Ostroh rejstř.č. ÚSKP 14319/7-3397	Všechny práce budou provedeny v roce 2026 v plném rozsahu	obec	281 296	168 777	0
52	3527000013	Lukov (Lukov u Zlína)	Zlínský kraj	Lukov - Zřícenina hradu s předhradím rejstř.č. ÚSKP 11907/7-1985	Stavební zajištění zdiva v místech číslo 25,26,27,28, koruna hradby ČM 2	FO	695 952	270 000	0

53	3527000308	Zlín (Zlín)	Zlínský kraj	Zikmundova vila rejstř.č. ÚSKP 50697/7-8928	Předpokládaný rozsah prací druhé etapy obnovy zahrnuje restaurátorskou obnovu sestavy oken a balkonových dveří v jídelně (Op1.02 dle projektové dokumentace), včetně dřevěných rámu, křídel a dřevěných rolet, opravu a zajištění funkčnosti původních mechanických systémů, zachování historických materiálů, technologií a autentického vzhledu v souladu se zásadami památkové péče. Součástí prací bude koordinovaná obnova atiky navazující na okenní systém, odborné vytažení a doplnění hydroizolačních vrstev, oprava nebo výměna degradovaného oplechování, sanace poškozených omítek pod atikou, revize a úprava systému vedení rolet a moskytiér umístěných v prostoru pod atikovým krytím, zajištění jejich ochrany proti vlhkosti a správné funkce. Dále je plánována kompletní obnova pochozí terasy ve 2. nadzemním podlaží, odstranění původního nefunkčního souvrství až na betonový základ, zachování a znovupoužití původních teraco dlaždic, realizace nové skladby terasy zahrnující asfaltovou penetraci, parozábranu, pěnoklo ve spádu, novou hydroizolaci z SBS pásů a pokládku dlažby na plastových terčích, nové řešení odvodnění pomocí skryté vpusti s napojením chrliče a oplechováním z TiZn dle historického řešení z roku 1953.	spolek	1 000 984	624 000	0
54	3527000429	Smolotely (Smolotely)	Středočeský kraj	Kostel Sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelitské na Makové Hoře rejstř.č. ÚSKP 21758/2-2572	Předpokládaný rozsah v roce 2026 závisí dle zajištění výše finan. prostředků v rozsahu dle přiložené kalkulace	církev	857 630	500 000	500 000
55	3527000402	Pašinka (Pašinka)	Středočeský kraj	Areál tvrže č.r. 47073/2-830 rejstř.č. ÚSKP 47073/2-830	obnova krovu a střešního pláště	PO	4 376 808	3 500 000	600 000
56	3527000123	Ratboř (Ratboř)	Středočeský kraj	kostel sv. Václava rejstř.č. ÚSKP 27155/2-844	Práce roku 2026 navází na etapu r. 2025, kdy bylo postaveno lešení okolo věže a provedena obnova patní části krovu až k báni a nová střešní krytina této části. V letošním roce je nutno pokračovat a to obnovou bane, tj. oprava krovu a nová střešní krytina. Rozsah této etapy byl stanoven dle celkové ceny a výše známých či odhadovaných finančních dotací.	církev	1 531 827	1 000 000	600 000
57	3527000482	Rožmitál pod Třemšínem (Rožmitál pod Třemšínem)	Středočeský kraj	Zámek rejstř.č. ÚSKP 23032/2-2550	Kompletní havarijní oprava a statické zajištění vymezené části východní obvodové stěny Menšího paláce v prostoru schodiště dle projektové dokumentace, s cílem odstranění havarijního stavu a stabilizace konstrukce.	PO	1 300 462	970 000	600 000
58	3527000335	Mníšek pod Brdy (Mníšek pod Brdy)	Středočeský kraj	klášter Skalka, poutní místo rejstř.č. ÚSKP 18657/2-2467	V roce 2026 je naplánováno dokončení první etapy restaurování štukové výzdoby. Na bez mála 145 m2 (ohrožená plocha) proběhne předčištění povrchu, aby došlo k odstranění nánosů zejména vrstvy prachu a ptačího trusu pomocí mechanického očištění jemnými štětci. Bude provedena strukturální konzervace ohrožených částí štukové výzdoby. Restaurátoři provedou injektáže zpevňovacích látek (lehčené injektážní směsi) a zajištění konstrukcí štukové výzdoby (bazaltová vlákna, vápenné tmely). Uvolněné štukové krápníky obsahují keramické armatury, které spolu se štukem váží i několik kilogramů, právě k jejich upevnění bude unikátně použito bazaltové vlákno. V rámci dokončení první etapy bude proveden konzervační zásah na pilotním úseku o rozměru cca 10 m2, na němž dojde k masivní strukturální konzervaci a budou otestovány restaurátorské postupy, které budou v další etapě uplatněny na Z ostatních plochách interiéru jakožto finální restaurování interiéru.	obec	1 483 920	1 000 000	500 000
59	3527000190	Petrovice II (Losiny)	Středočeský kraj	Areál kostela sv.Martina se zvonice a hrobkou rejstř.č. ÚSKP 17638/2-1146	výměna šindelové krytiny zvonice u kostela sv.Martina	obec	1 159 410	920 000	600 000
60	3527000202	Vraný (Lukov, Vraný)	Středočeský kraj	Zájezdni hostinec, Lukov 4 rejstř.č. ÚSKP 45333/2-4094	Doosazení stropních trámů nad klenutou částí chlévů, osazení nosných sloupků vč základů, vyzdění nového cihelného štítu směrem západním směrem, doosazení pozednic a vztyčení krovu, vč. finálního zajištění opukového štítu. Přesný rozsah a specifikace předmětu díla je uvedena v položkovém nabídkovém rozpočtu ze dne 22.1.2026, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č.1.	FO	853 500	400 000	400 000
61	3527000314	Hořovice (Velká Víska)	Středočeský kraj	hrobka knížat z Hanau rejstř.č. ÚSKP 107009	Demontáž krytiny, demontáž krovu, osazení původního stropu, položení nové plechové krytiny	spolek	1 278 215	958 662	600 000
62	3527000018	Branov (Branov)	Středočeský kraj	Roubená stodola rejstř.č. ÚSKP 105118	oprava krovu na 2/3 stodoly - severozápadní a jihozápadní perna, oprava korunních a vázaných trámů, oprava bednění štítu	FO	618 339	494 000	400 000
63	3527000001	Sudějov (Sudějov)	Středočeský kraj	areál kostela sv. Anny, Sudějov rejstř.č. ÚSKP 35936/2-1173	Záměrem je výměna šindelové krytiny kaple vč. laťování. Kolem kaple bude postaveno lešení. Stávající šindel bude odstraněn, dle potřeby bude vyměněno laťování, provedena kontrola krovu a bude nově položena šindelová krytina ze štípaného modřínu.	církev	906 273	700 000	600 000
64	3527000455	Votice (Votice)	Středočeský kraj	Nový zámek rejstř.č. ÚSKP ÚSKP 37008/2-220	Oprava krovu a přílehlého stropu, spolu s výměnou střešní krytiny z drážkových tašek na pálené drážkové bobrovky, oprava a doplnění klempířských prvků střechy, obnova komínů, zrušení stávajících a doplnění nových střešních oken na hlavní budově zámku č. p. 2.	FO	5 314 505	4 251 600	600 000

65	3527000390	Hradištko (Hradištko pod Medníkem)	Středočeský kraj	zámek Hradištko rejstř.č. ÚSKP 31468/22248	Fragmenty odpadlé malby budou v první řadě testovány na citlivost, aby byla posouzena jejich náchylnost na nezbytné procesy související s osazením transferů. Pro sesazení je nezbytné realizovat velkoformátové tisky fotografií (v měřítku 1:1), které budou sloužit pro přesné osazení fragmentů na původní místo. Ve chvíli, kdy budou fragmenty osazeny a okolí osazených fragmentů bude pojata monochromní retuší acqua sporca v neutrálním tónu. Dělicí praskliny mezi jednotlivými fragmenty by pak dle uvážení mohly být zapojeny také lokální retuší, aby byl výsledný dojem celistvější. 2. Pokud by výše uvedená koncepce nebyla vizuálně uspokojivá, je možné přistoupit k inovativní cestě, kdy budou prázdná místa nebo celá odpadlá část rekonstruována pomocí tisku.	obec	498 278	398 622	230 000
66	3527000261	Milovice (Milovice nad Labem)	Středočeský kraj	kostel sv. Kateřiny rejstř.č. ÚSKP 100399	restaurování fresek na kruchtě včetně parapetu krucht	církev	680 824	500 000	350 000
67	3527000189	Horky nad Jizerou (Horky nad Jizerou)	Středočeský kraj	Areál zámku v Horkách nad Jizerou, jehož součástí je socha sv. Františka Xaverského rejstř.č. ÚSKP 39076/2-1559	veškeré práce proběhnou v roce 2026.	PO	140 000	116 000	70 000
68	3527000485	Nížbor (Nížbor)	Středočeský kraj	Venkovská usedlost Žloutkovic čp. 3 - OBYTNÉ STAVENÍ rejstř.č. ÚSKP 17934/2-418	V roce 2026 pokračujeme s další etapou havarijních oprav na objektu sýpky. Bude dokončena havarijní oprava a sanace roubení a obnova chybějících podlah přízemí a podkroví. Obnova roubení proběhne za pomoci heverování; postupně budou opraveny vadné trámy, a to buď celé kusy (výměna) nebo části (protéza nebo plomba); nové prvky budou mít tesaný povrch a historickou povrchovou úpravu, tesané tesařské kolíkové spoje. Zvláštní důraz je kladen na odbornou opravu patních trámů; zajistit prostorové provázání a doplnění patního trámu po obvodu celého objektu. Dále bude provedena montáž podlahy, historicky věrná kopie schodiště do podkroví a bedněný štít.	PO	1 409 185	1 127 000	500 000
69	3527000481	Slabce (Slabce)	Středočeský kraj	kostel sv. Mikuláše rejstř.č. ÚSKP 20474/2-2744	V letošním roce plánujeme pokračovat obnovou úžlabí, kterými do objektu zatéká. Dále po konzultaci s restaurátorem na nástěnné malby plánujeme sanovat stropní konstrukce nad kněžištěm, aby nejspíše v příštím roce mohlo být přistoupeno k restaurátorským záchranným pracem na nástěnné malbě. Dále je třeba pokračovat s protézováním dalších vazeb krovu dle PD.	církev	1 299 502	450 000	450 000
70	3527000007	Zlonice (Vyšíněk)	Středočeský kraj	Soubor staveb hospodářského dvora ve Vyšínku čp. 5 rejstř.č. ÚSKP 100202	V roce 2026 je naplánováno zahájení rekonstrukce krovu a střechy východního křídla, která navazuje na již opravené centrální průčelí budovy. Tato oprava bude provedena v rozsahu dvou plných vazeb. Budou doplněny i hambalky a ukotvení podkladků pod opravenými plnými vazbami chemickými kotvami do železobetonového věnce zpevňujícího klenby. Na opravenou část krovu budou položeny pálené tašky a dle doporučení pracovníků památkové péče doplněna i výlezová okna a okap se svody podél celého jižního průčelí budovy směrem k pastvině..	FOP	1 040 296	832 000	500 000
71	3527000410	Zlonice (Zlonice)	Středočeský kraj	děkanství č.p. 47 rejstř.č. ÚSKP 34574/2-665	Obnova střední části střechy a stropu na severní straně budovy - rozebrání části střechy a záklopu podlahy půdy z topinek a prken, kontrola uložení zhlaví stropních a rákosníkových trámů a pozednice. Oprava poškozených prvků otesáním, vložkováním, nastavením či výměnou. Použity budou tradiční tesařské spoje – kamy, drážky, kolíky.	církev	789 468	563 000	530 000
72	3527000346	Třebonín (Třebonín)	Středočeský kraj	kostel sv. Matouše rejstř.č. ÚSKP 15525/2-1187	Na rok 2026 je naplánovaná druhá etapa obnovy havarijní části ohradní zdi areálu kostela sv. Matouše v rozsahu 16metrového úseku, který je dle PD druhou částí úseku 2 na východní straně. Dojde zde k rozebrání zdi a provedení nového základu z betonu. Opěrná část stěny bude provedena ze ztraceného bednění ve výšce terénu o tloušťce 30 cm. Z lícové strany bude před opěrnou zeď provedena kamenná zeď na vápenocementovou maltu. Kamenná zeď bude se zdí ze ztraceného bednění spojena kotevními nerezovými pásky. Nad terénem bude kamenná zeď provedena v celé šířce i nad opěrnou betonovou zdí. Koruna zdiva bude kryta pálenými cihlami na vápenocementovou maltu ve vazbě dle původního řešení. Podél opěrné zdi bude provedena drenáž.	církev	514 712	308 827	200 000
73	3527000411	Kluky (Kluky u Čáslavi)	Středočeský kraj	Areál kostela sv. Jana Křtitele rejstř.č. ÚSKP 35688/2-1027	Jedná se o opravu části ohradní zdi areálu na východní straně, která je současně plní funkci opěrné zdi. Zeď je v havarijním stavu a hrozí zborcení zdiva, čímž dochází k ohrožení kolemjdoucích. Zeď bude rozebrána. Rozsah rozebrání bude konzultován se zástupci památkové péče. Ve zborcených úsecích bude proveden základ, který bude ukončen v úrovni terénu. Nebude pohledově vidět. Na zdění bude využit stávající kámen, případně bude doplněno z kamenů stejné typové velikosti a barevnosti. Zdění bude rádkové a budou použity tradiční technologické postupy. Při vyzdívání vypadlých úseků budou kameny provázány se stávajícím zdivem. Při zdění budou větší kameny šibrovány malými kameny, aby byly minimalizovány spáry. Spáry budou roztírány zednickou lžící do líce kamene. Krytí zdi bude provedeno z pálených cihel položených do malty.	obec	614 577	368 746	200 000
74	3527000161	Loukovec (Loukovec)	Středočeský kraj	kostel Povýšení sv. Kříže rejstř.č. ÚSKP 37441/2-1640	provedení statického zajištění nosných konstrukcí v nejvíce porušených částech objektu	obec	7 481 697	693 000	500 000
75	3527000492	Ruda u Nového Strašecí (Ruda u Nového Strašecí)	Středočeský kraj	kaple Sv. Andělů strážných v Rudě u Nového Strašecí rejstř.č. ÚSKP 14544/2-2730	Vletošním roce plánujeme provést obnovu sanktusníku a k němu přilehlých konstrukcí. Vzhledem k náročnosti celé akce předpokládáme, že dokončení celkové obnovy střešního pláště (bude zbývat ještě zakončení střechy nad presbitériem), bude realizováno až v roce následujícím.	církev	1 374 477	450 000	450 000
76	3527000036	Osečany (Osečany)	Středočeský kraj	Areál zámku Osečany rejstř.č. ÚSKP 32069/2-2493	Předmětem prací na havarijním stavu střechy Stáji je nákup latí, olaťování již osazeného krovu na cca třetinu střechy objektu, nákup keramické krytiny - bobrovky, její osazení v rozsahu cca třetiny střechy objektu, zednická oprava říms v rozsahu cca 23bm po obou stranách objektu a propadlé klenby pod opravovanou částí.	PO	771 857	600 000	400 000

77	3527000321	Kmetiněves (Kmetiněves)	Středočeský kraj	opěrná ohradní zeď areálu kostela sv. Václava rejstř.č. ÚSKP 30028/2-534	Navazující úsek na jižní straně ohradní zdi v délce cca 10-12 m - rozebrání zdiva, zhotovení nového základu, postupné nové vyzdívání z kamenného zdiva s provedením drenáže pro odtok vody z horní části terénu zaústěné do kamenného chrliče, zhotovení ztužujícího věnce v místě římsy, dozvězení kamenného zdiva včetně kamenné římsy, ukončení zdi položením zákrytových desek a provedení nových omítek.	církev	1 561 497	1 032 000	400 000
78	3527000031	Klecany (Klecany)	Středočeský kraj	kostel Nanebevzetí Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 16460/2-2083	Pro rok 2026 byla navržena etapa obnovy zahrnující výměna krytiny nad presbytářem, včetně laťování, a oprava bezprostředně navazujících klempířských a tesařských konstrukcí na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klecanech.	církev	983 170	786 000	500 000
79	3527000388	Nový Knín (Starý Knín)	Středočeský kraj	kostel sv. Františka z Assisi rejstř.č. ÚSKP 32906/2-2484	Oprava krovu a střechy části presbytáře pod sanktusníkem kostela.	církev	1 904 124	1 500 000	500 000
80	3527000106	Malé Kyšice (Poteplí)	Středočeský kraj	Proškův mlýn v Poteplí rejstř.č. ÚSKP 26890/2-4084	Další část oprav bude pokračovat na druhé polovině západní strany mlýna nad prvním patrem. Bude se pokračovat v opravě stropních trámů a spodní části krovu. Práce budou probíhat postupně po záběrech, protože bude potřeba přezdívat korunu zdi, aby do prostoru místo vyhnílé pozednice mohl být zřízen železobetonový věnec. Při přezdívání bude také dle potřeby opravena římsa. Po té bude postupně probíhat oprava trámů protézováním, vložkováním, osekáním, nebo výměnou za nový prvek. Trámy pak budou uloženy ve zdech na místo vyhnílé pozednice na dubové podkladky na železobetonový věnec. Při opravě stropu a krovu bude potřeba provádět statické zajišťování a heverování stropu a krovu. Po opravě stropních trámů bude navržena podlaha z nových hoblovaných drážkovaných fošen. Po dokončených opravách krovu bude přibito nové laťování a navržena původní betonová krytina.	FO	587 603	460 000	300 000
81	3527000266	Červené Janovice (Červené Janovice)	Středočeský kraj	Kostel sv. Martina rejstř.č. ÚSKP 104470	V letošním roce bychom rádi uskutečnili fasádní nátěr štitové stěny nad presbytářem kostela, položili brídlíci na střechu presbytáře a zahájili obnovu střechy a klempířských prvků sakristie.	církev	1 590 236	872 189	500 000
82	3527000086	Tuchoraz (Tuchoraz)	Středočeský kraj	Tvrz Tuchoraz rejstř.č. ÚSKP 1000126723_0003	Cílem záměru je provést základní statické zajištění západního křídla sýpky. V 1. fázi v roce 2026 dojde k ztužení objektu ve třech výškových úrovních pomocí ocelových táhel se závlačemi na fasádě. Zajištění severní stěny východního křídla bude provedeno postupným podezděním jejího základu v délce minimálně 3 m od vzájemného styku. Bude také nutné zajistit východní stěnu tak, aby nedošlo k jejímu posunu, prolomení a zřícení. To bude provedeno dřevěným záporovým pažením opřeným o nový základ provedený vedle této stěny.	PO	1 927 064	800 000	500 000
83	3527000393	Vrdy (Zbyslav)	Středočeský kraj	Kostel Nejsvětější Trojice rejstř.č. ÚSKP 41844/2-1219	V letošním roce bychom rádi dokončili Cu oplechování horní části severní věže včetně lucerny, zrealizovali zlacení makovice a renovaci vrcholového kříže.	církev	1 097 429	877 943	500 000
84	3527000115	Libiš (Libiš)	Středočeský kraj	Kostel sv. Jakuba Většího rejstř.č. ÚSKP 27984/2-1393	Restaurování vzácných gotických nástěnných figurálních interiérových maleb v technice secco na vápenném podkladu na severní stěně lodi kostela. Stručný postup restaurování: komplexní restaurátorský průzkum včetně odběru vzorků, lokální konsolidace barevných a omítkových vrstev, eliminace výkvětů solí a plísní, důkladná celková konsolidace fixáží, tamponováním a hloubkovými injektážemi, opakované postupné zeslabování vrstvy povrchových nečistot, přemalování, zálaků a opticky již nevyhovujících retuší, odstranění starých nevhodných tmelů a výsprav, hloubkové tmelení, dočištění barevné vrstvy s následnou fixáží, ochranná fixáž barevné vrstvy a izolace tmelů, optická scelující retuš.	církev	431 728	120 000	0
85	3527000412	Chrástany (Bylany)	Středočeský kraj	kostel sv. Bartoloměje, Bylany rejstř.č. ÚSKP 46595/2-3122	Dokončení výměny krytino lodi kostela vč. klempířských prvků	církev	173 504	132 000	120 000
86	3527000067	Zbýšov (Zbýšov v Čechách)	Středočeský kraj	Kostel Narození sv. Jana Křtitele rejstř.č. ÚSKP 19784/2-3538	Ve výměře asi 180 m2 pokládka fólie a střešní krytiny nad presbytářem, zhotovení uzemnění a klempířských prvků kolem nové krytiny.	církev	1 023 727	808 000	0
87	3527000042	Hradešín (Hradešín)	Středočeský kraj	kostel sv. Jiří rejstř.č. ÚSKP 32096/2-726	Očištění kamene, zajišťovací zpevnění oslabených míst, odstranění neprodyšné krusty a nevhodných cementových doplňků z předcházejících zásahů, trhliny a kaverny budou injektovány a uzavřeny zajišťovací plastickou retuší, tmelení, rekonstrukce nápisů, domodelování chybějících částí architektury, vyplnění spár, barevná retuš, doplnění okenních pískovcových říms pro odvod srážkové vody, oprava základu podesty rotundy, celková konzervace s baktericidní složkou a hydrofobním účinkem,	církev	811 700	200 000	0
88	3527000023	Zásmuky (Zásmuky)	Středočeský kraj	kostel Nanebevzetí Panny Marie v Zásmukách. rejstř.č. ÚSKP 54871/2-4461	Demontáž poškozené měděné krytiny a její oprava	církev	855 517	650 000	0
89	3527000083	Kralupy nad Vltavou (Minice u Kralup nad Vltavou)	Středočeský kraj	Kostel sv. Jakuba Většího rejstř.č. ÚSKP 27921/2-1333	V letošní etapě je plánováno statické zajištění trhlin v kamenném zdivu zvonové věže kostela. Jedná se o vyčištění statických trhlin na západní a východní stěně věže a to v celé výšce věže, dále vyklínování trhlin, lokální vyspravení kamenného a cihlového zdiva včetně spárování a injektáž trhlin.	církev	496 202	320 000	0
90	3527000164	Veltrusy (Veltrusy)	Středočeský kraj	Kostel Narození sv. Jana Křtitele rejstř.č. ÚSKP 45955/2-1421	V roce 2026 je plánovaná obnova střechy presbytáře kostela včetně omítek štítů a jejich ozdobných prvků. Bude se tedy jednat o demontáž stávající krytiny, laťování a dešťových žlabů a svodů. Dále bude provedena výměna poškozených prvků konstrukce krovu, a to buď celých prvků, nebo jejich částí protézováním. Následně bude krov ošetřen chemickým nástřikem proti škůdcům. Dále budou opraveny štíty a jejich zdobení. Pak bude položeno laťování a pálená střešní krytina (bobrovka). Nakonec budou osazeny dešťové žlaby a svody.	církev	962 090	650 000	0

91	3527000401	Kostelec nad Černými lesy (Kostelec nad Černými lesy)	Středočeský kraj	Budilova vila rejstř.č. ÚSKP 105134	Nutno provést funkční hydroizolační opatření. Všechny výše popsané závady jsou lokalizované v příloženém schématu jednotlivých podlaží. Další závady v objektu vycházejí z omezené životnosti materiálů, příp. z jiných požadavků na stavbu dnes a v době svého vzniku. Tyto závady budou řešeny později a nejsou zde uváděny. Vzhledem k památkové ochraně stavby není počítáno s použitím moderních technologií. Materiály budou vycházet z průzkumu původních konstrukcí, a pokud to bude možné, budou použity původní skladby materiálů. Před realizací bude řešení předloženo zástupcům NPÚ k odsouhlasení.	FO	401 312	240 787	0
92	3527000156	Skorkov (Skorkov)	Středočeský kraj	kostel sv. Jana Křtitele rejstř.č. ÚSKP 39191/2-1733	V roce 2026 předpokládáme, že provedeme opravu zdi na východní straně areálu kostela. Uvolněné kameny budou vyjmuty a zpětně zazděny, dále bude doplněno chybějící zdivo, spáry zdiva budou hloubkově proškrábány a povrch bude omítnut. Stávající cihelné zakončení zdi bude rozebráno. Použitelné cihly budou zpětně použity, kde se nedostane původních cihel, budou položeny cihly nové plné.	církev	459 381	270 000	0
93	3527000126	Kosova Hora (Kosova Hora)	Středočeský kraj	Kostel Archanděla Michaela rejstř.č. ÚSKP 37236/2-2448	Montáž prostorového lešení v kapli pro opravu podhled. Oprava obložení podhledů v kapli. Montáž volských vok na střeše a měděné oplechování. Oprava zvonu, hrotnice. Kříž nový kovaný - přichycení do krovu a měděné oplechování	obec	1 262 447	540 000	0
94	3527000132	Sedlec (Sedlec u Kutné Hory)	Středočeský kraj	Pivovar Sedlec u Kutné Hry rejstř.č. ÚSKP 104117	V roce 2026 bude provedena rekonstrukce plochy profilovaného zdiva kvasírny, doplněním cihlových partií suprafenster, Nadzákladové zdivo sladovny bude doplněno dle ZS..	FO	777 000	400 000	0
95	3527000107	Bělá pod Bezdězem (Bělá pod Bezdězem)	Středočeský kraj	Zámek rejstř.č. ÚSKP 21751/2-1460	Oprava statických závad, vyčištění trhlín ve zdivu, vyplnění rozpínavou maltou a vyklínování, omítka bude doplněna čistě vápennou maltou a povrch upraven.	obec	2 173 098	434 620	0
96	3527000409	Čelákovice (Čelákovice)	Středočeský kraj	děkanství rejstř.č. ÚSKP 28470/2-2034	Částečné přezdění zdi, snížení terénu u zdi a odvod dešťové vody od zdi, nové omítky v délce zdi cca 30m.	církev	345 100	200 000	0
97	3527000247	Tupadly (Tupadly)	Středočeský kraj	venkovský dům rejstř.č. ÚSKP 21378/2-3880	Navržená výměna střešní krytiny a oprava konstrukce krovu	FO	1 514 256	1 120 549	0
98	3527000262	Ořech (Ořech)	Středočeský kraj	kostel Stětí sv. Jana Křtitele s farou rejstř.č. ÚSKP 22352/2-2278	Oprava střešního pláště vč. oplechování a krytí atik.	církev	1 686 761	1 300 000	0
99	3527000021	Malotice (Malotice)	Středočeský kraj	kostel sv. Matouše, Malotice rejstř.č. ÚSKP 105236	Výměna stávající střešní krytiny za novou, výměna bednění, oprava krovu klasickým řemeslným způsobem, chemické ošetření krovu a zdiva, vytažení profilované římsy pod žlabem, výměna všech klempířských prvků	církev	2 449 820	1 900 000	0
100	3527000043	Hořovičky (Hokov)	Středočeský kraj	kaplička se zvoničkou rejstř.č. ÚSKP 12097/2-4212	Celková obnova střešní konstrukce a krytiny. Oprava poškozené fasády a podlahy. Repase poničených oken, dveří a žaluzií. Repase kovových prvků – křížku, mříží, kování. Osazení žulového schodu.	obec	1 713 293	853 000	0
101	3527000284	Městec Králové (Městec Králové)	Středočeský kraj	kostel sv. Markéty rejstř.č. ÚSKP 102637	Bude provedena oprava omítek východní a severní strany fasády věže kostela. U východní strany fasády bude oprava provedena bez soklu do výšky cca 2,3 m (spodní římsa). Před realizací nových omítek bude provedeno zpevnění zdiva helikální výztuží, zdivo bude doplněno cihlami, vyplentování zdiva, obnovení nátěru kovaných táhel ve zdivu, oplechování říms, parapetů a rohů.	církev	997 934	500 000	0
102	3527000019	Beroun (Beroun)	Středočeský kraj	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Berouně rejstř.č. ÚSKP 10073/2-4276	Během letních měsíců 2026, je plánováno provedení kompletního havarijního restaurování tří vnitřních vitrážových oken modlitebny. Rozsah prací zahrnuje podrobnou dokumentaci výchozího stavu, vyjmutí vitráží z kovových rámu a okenních křidel, jejich převoz do restaurátorského ateliéru, rozebrání na jednotlivé skleněné segmenty, mechanické čištění, restaurátorský průzkum stavu sklomalby a olověných profilů a následnou obnovu. Poškozené nebo neopravitelné části budou nahrazeny materiálem odpovídajícího charakteru při maximálním zachování původních prvků. Po opětovném sestavení do nových olověných profilů, cínování a závěrečném čištění budou vitráže instalovány zpět do původních otvorů.	církev	177 870	140 000	0
103	3527000420	Potěhy (Potěhy)	Středočeský kraj	Kostel sv. Gotharda rejstř.č. ÚSKP 30875/2-1148	V letošním roce bychom rádi v rámci plánované obnovy objektu přistoupili minimálně k renovaci oken kostela včetně oplechování parapetů a opravy dveří - viz. provedení jednotlivých úkonů dle poznámek k položkám v rozpočtu.	církev	710 453	400 000	0
104	3527000258	Ratenice (Ratenice)	Středočeský kraj	kostel sv. Jakuba Většího rejstř.č. ÚSKP 23154/2-2979	Pokračování 4. etapou (závěrečnou): Dokončení restaurování nástropní fresky, v minulé etapě byly odstraněny nesoudržné a rušivé přemalby, je nutno dokončit reverzibilní retuše a závěrečnou fixáž malby.	církev	264 762	170 000	0
105	3527000276	Nížbor (Nížbor)	Středočeský kraj	Venkovská usedlost Žloukovice čp. 3 - SÝPKA rejstř.č. ÚSKP 17934/2-418	V roce 2026 pokračujeme s další etapou havarijních oprav na objektu sýpky. Bude dokončena havarijní oprava a sanace roubení a obnova chybějících podlah přízemí a podkroví. Obnova roubení proběhne za pomoci heverování; postupně budou opraveny vadné trámy, a to buď celé kusy (výměna) nebo části (protéza nebo plomba); nové prvky budou mít tesaný povrch a historickou povrchovou úpravu, tesané tesařské kolíkové spoje. Zvláštní důraz je kladen na odbornou opravu patních trámů; zajistit prostorové provázání a doplnění patního trámu po obvodu celého objektu. Dále bude provedena montáž podlahy, historicky věrná kopie schodiště do podkroví a bedněný štít.	PO	1 006 055	804 000	0
106	3527000354	Jesenice (Zdiměřice) (Zdiměřice u Prahy)	Středočeský kraj	Kaple Jména Panny Marie ve Zdiměřicích rejstř.č. ÚSKP 365(33728/2-2285	Provedení opravy omítek a oken - viz výše.	církev	1 393 286	830 000	0

107	3527000384	Kozárovice (Kozárovice)	Středočeský kraj	Hospodářské budovy usedlosti č.p. 5, rejstř. č. ÚSKP 106 211 rejstř.č. ÚSKP 106211	Realizace dřevěných podlah v 2.NP a 3.NP, realizace schodiště z 1.NP do 2.NP, a z 2.NP do 3.NP.	FO	679 257	407 000	0
108	3527000318	Líbeznice (Líbeznice)	Středočeský kraj	kostel sv. Martina z Tours v Líbeznicích rejstř.č. ÚSKP 37836/2-2102	Pro rok 2026 byla navržena etapa obnovy jižní fasády (od soklu až po hlavní římsu objektu) kostela sv. Martina z Tours v Líbeznicích. Opravy se v této etapě nebudou týkat výplní otvorů.	církev	2 447 050	1 450 000	0
109	3527000360	Drahenice (Drahenice)	Středočeský kraj	Vodní mlýn Drahenice 23 rejstř.č. ÚSKP 27101/2-2911	Cílem letošní opravy je obnova schodiště ze vstupní síně do společenské místnosti (mlýnice) a ze společenské místnosti do prostoru podkroví. Dále vybudování schodiště ze sklepa do vstupní síně.	FO	335 000	201 000	0
110	3527000129	Křinec (Křinec)	Středočeský kraj	Fara Křinec rejstř.č. ÚSKP 37839/2-1849	Kompletní obnova okenních prvků v prvním patře budovy, celkem 14 oken (1 okno na východní straně, 6 na jižní, 2 na západní a 5 na severní straně)	FOP	646 277	400 000	0
111	3527000244	Černošice (Černošice)	Středočeský kraj	MYSLIVNA NA STRÁŽI ČP. 351 rejstř.č. ÚSKP 14762/2-3416	Projekt se zaměřuje na odbornou opravu jedné poloviny dřevěné fasády a oken ve třetím nadzemním podlaží. Fasáda je významným architektonickým prvkem objektu a obsahuje bohaté rondokubistické členění. Vzhledem k rozsáhlému poškození způsobenému povětrnostními vlivy, zatékáním a hnilobou je nezbytné provést důkladnou sanaci a citlivou obnovu původních prvků v souladu s památkovou ochranou. Památková obnova zahrne: - Sanaci poškozené dřevěné fasády, včetně opravy či výměny narušených částí, přičemž bude kladen důraz na zachování autentických materiálů a detailů odpovídajících původnímu řemeslnému zpracování. Zvláštní pozornost bude věnována profilovaným zdobným detailům, které jsou charakteristické pro rondokubistickou estetiku a tvoří důležitou součást výrazu stavby. - Opravu vikýřů, které vykazují známky zatékání a poškození dřevěných částí. Rekonstrukce se zaměří na stabilizaci jejich konstrukce, výměnu degradovaných prvků a obnovu jejich původního vzhledu v souladu s historickou dokumentací. - Renovaci dřevěné římsy, jejíž profilace je narušena erozí a hnilobou a také poškozena ptáky. Práce budou zahrnovat odborné restaurátorské zásahy, doplnění chybějících částí a ochranu proti dalšímu poškození. Celý proces obnovy bude probíhat s využitím tradičních technologických postupů a materiálů, aby byl zachován historický charakter stavby a její výtvarná jedinečnost. Cílem projektu je nejen oprava konstrukčně narušených částí, ale také dlouhodobá ochrana a prezentace architektonické hodnoty této významné památky.	FOP	930 465	744 000	0
112	3527000138	Kolín (Kolín)	Středočeský kraj	Kašna u kostela Nejsvětější Trojice v Kolíně rejstř.č. ÚSKP 33526/2-736	Biosanace a očištění povrchu kameno pomocí horké vodní páry, ošetření stávajících kovových kramlí, lokální konsolidace, doplnění chybějících částí, obnova spárování, barevné retuše, oplechování vnitř. prostoru kašny, obnova pískovcových obrubníků.	obec	209 948	161 000	0
113	3527000037	Brodek u Prostějova (Prostějov)	Olomoucký kraj	Zámek Brodek u Prostějova rejstř.č. ÚSKP 41889/7-5453	dokončení odvodnění zámku do dešťové kanalizace, dokončení hydroizolačních prací na budově A ai zámku , finalizace povrchových prací	PO	1 451 651	1 199 711	0
114	3527000044	Brodek u Prostějova (Brodek u Prostějova)	Olomoucký kraj	kostel Povýšení sv. Kříže v Brodce u Prostějova rejstř.č. ÚSKP 35487/7-5463	V roce 2026 - 1.etapa prací - je plánována oprava průčelí a věže kostela a část fasády JV+SZ po odskok Jedná se o odstranění původního nátěru celoplošně (chemickým odstraňovačem), lokální opravy omítek, doplnění chybějících štukových ozdob a nový monochromní vápenný nátěr fasády. .	církev	2 545 325	400 000	0
115	3527000082	Přerov (Přerov)	Olomoucký kraj	Kostel sv. Vavřince rejstř.č. ÚSKP 41212/8-538	V II.etapě_2026 budou dokončeny opravy nově zjištěných poruch dřevěných konstrukcí. Dále budou provedeny podkladní železobetonové pasy pod novými spínadly a namontována oblouková táhla v pozicích č.1,2, 5 a 6.	církev	1 566 728	700 000	400 000
116	3527000137	Olšany (Olšany nad Moravou)	Olomoucký kraj	Hospodářský dvůr Doubravice rejstř.č. ÚSKP ČR 107 205	Uskutečnění obnovy zřícené části střechy.	FO	1 359 837	1 088 000	300 000
117	3527000160	Olomouc (Hejčín)	Olomoucký kraj	kostel sv. Cyrila a Metoděje rejstř.č. ÚSKP 26228/8-2958	sejmutí stávající konstrukce žaluzií a převoz do zámečnické dílny, kde bude provedena repase včetně obnovy konstrukce rámu, provedení ochranných nátěrů a následná instalace. Poté budou provedeny sanační zednické práce.	církev	950 909	400 000	0
118	3527000187	Drahany (Drahany)	Olomoucký kraj	venkovská usedlost Drahany rejstř.č. ÚSKP 106598	Plánovaný rozsah prací v roce 2026 odpovídá textu v části "Celková obnova památky".	FO	1 198 282	958 000	400 000
119	3527000269	Žulová (Žulová)	Olomoucký kraj	roubený dům rejstř.č. ÚSKP 107129	obnova roubení , zdíva a základů , a střešní konstrukce , stropní konstrukce	FO	4 780 887	1 977 152	550 000
120	3527000283	Vidnava (Vidnava)	Olomoucký kraj	kostel sv. Františka z Assisi rejstř.č. ÚSKP 105047	Statické zajištění objektu předsíně kostela bude provedeno podchycením jejích základových konstrukcí mikropilotami, které budou se stávajícími konstrukcemi spojeny železobetonovou převázkou pod úroveň terénu. Mikropiloty zajistí do budoucna minimální sedání podechycených konstrukcí jednak vlivem vlastní únosnosti, tak zlepšením mechanických vlastností zeminy pod objektem cementovou injektáží. Sprážením převázky s existující konstrukcí: ocelové trny z B500B o průměru 12 mm, zavrtané minimálně 400 mm pod sklonem 45°, kotvené chemickou kotvou na bázi epoxidové nebo vinylesterové pryskyřice. Rozteč mikropilot: maximální osová vzdálenost 1500 mm.	církev	324 217	259 000	200 000
121	3527000285	Tršice (Tršice)	Olomoucký kraj	venkovská usedlost rejstř.č. ÚSKP 12211/8-3328	Doplnění chybějícího zdíva na štítové stěně a dvorní fasádě, omítnutí těchto fasád hliněnými omítkami. Nové dřevěné podlahy ve světnici výminkáře a v chlévě pro drůbež, obnovení hliněné mazaniny na opravených stropích výminku. Oprava vstupních dveří.	FO	537 350	300 000	0
122	3527000294	Ruda nad Moravou (Ruda nad Moravou)	Olomoucký kraj	Zámek Ruda nad Moravou rejstř.č. ÚSKP 24821/8-1112	Bude dokončena oprava střechy na jižní straně.	FOP	695 794	300 000	200 000

123	3527000298	Police (Police)	Olomoucký kraj	Kostel sv. Mikuláše s křížem, ohradní zdi a smířím křížem v ohradní zdi rejstř.č. ÚSKP 35347/8-1090	V letošním roce počítáme s opravou zdi S 1 - část 2. Rozsah opravy bude dán zajištěnými finančními prostředky.	církev	2 596 239	500 000	400 000
124	3527000307	Moravský Beroun (Moravský Beroun)	Olomoucký kraj	kostel sv. Kříže rejstř.č. ÚSKP 17739/8-136	Střešní krytina z dřevěného šindele bude natřena dvojnásobným ochranným nátěrem KARBOLINEEM EXTRA. Práce budou provedeny horolezecky a z automobilové plošiny. Při provádění nátěru budou vyměněny poškozené šindele, dojde k prověření celkového stavu střešního pláště a případné uvolněné šindele budou pojištěny.	církev	275 069	220 000	200 000
125	3527000312	Mořice (Mořice)	Olomoucký kraj	Areál zámku s přílehlými objekty bývalých obchodních sladoven rejstř.č. ÚSKP 18713/7-5632	Obnova 1- 4 NP, dozdní obvodové zdi, zhotovení kroku, zastřešení	FOP	1 983 608	1 100 000	300 000
126	3527000379	Štěpánov u Olomouce (Štěpánov u Olomouce)	Olomoucký kraj	Kostel sv. Vavřince rejstř.č. ÚSKP 22166/8-1951	Oprava krovů a střechy kostela sv. Vavřince ve Štěpánově - 5. závěrečná etapa opravy střechy	církev	1 883 013	900 000	400 000
127	3527000415	Újezd u Uničova (Újezd u Uničova)	Olomoucký kraj	kostel sv. Jana Křtitele rejstř.č. ÚSKP 19603/8-2676	I. etapa výměny krytiny na kostele sv. Jana Křtitele v Újezdě u Uničova	církev	1 849 887	900 000	350 000
128	3527000427	Město Libavá (Město Libavá I)	Olomoucký kraj	Kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny rejstř.č. ÚSKP 21707/8-1874	II. etapa restaurování fresek alegorií světadílů Evropy a Asie	obec	399 040	315 000	200 000
129	3527000464	Dub nad Moravou (Dub nad Moravou)	Olomoucký kraj	kostel Očišťování Panny Marie s farou rejstř.č. ÚSKP 19008/8-1799	očištění a okartáčování dřevěných prvků krovu, odmaštění a odstranění korozi u kovových částí krovu, napuštění konzervačním roztokem a ošetření nátěrem. degradované části krovu budou nahrazeny novými, v rozsahu dostupných finančních prostředků	církev	839 982	400 000	0
130	3527000093	Náměšť nad Oslavou (Náměšť nad Oslavou)	Vysočina kraj	Husův sbor rejstř.č. ÚSKP 11916/7-8750	Obnova střešního pláště plochých střech, revize střešního bednění a nosných tesařských prvků. Klempířské prvky, vysprávky omítek z břizolitu a jejich sjednocení novým celoplošným nátěrem	církev	2 669 191	1 500 000	300 000
131	3527000095	Kamenice nad Lipou (Kamenice nad Lipou)	Vysočina kraj	hřbitovní kaple sv. Máří Magdaleny rejstř.č. ÚSKP 28551/3-3068	V roce 2026 bude provedena závěrečná IV. etapa opravy střešního pláště. Bude dokončena oprava lucerny, výměna střešní krytiny bane včetně opravy krovu.	církev	953 141	470 000	300 000
132	3527000098	Habry (Habry)	Vysočina kraj	Synagoga rejstř.č. ÚSKP 107309	Likvidace původní zničené krytiny. Sanace krovů. Zednické zajištění věnce budovy. Pokrývačské práce. Tedy kompletní realizace střechy.	spolek	2 709 441	2 167 553	350 000
133	3527000141	Jimramov (Trhonice)	Vysočina kraj	Vodní mlýn s pilou rejstř.č. ÚSKP ÚSKP 45170/7-4480	vantroky , oprava kamenné zdi pilnice	FO	673 995	369 598	0
134	3527000167	Telč (Studnice u Telče)	Vysočina kraj	Kostel sv. Vojtěcha ve Studnici u Telče rejstř.č. ÚSKP 31130/7-5241	Čištění vazných trámů a jejich chemické ošetření, montáž dřevěného podbití, montáž rákosového roštu, omítek, zdobného fabionu, pochozích lávek v půdním prostoru a výmalba stropu.	církev	926 407	360 000	0
135	3527000208	Dolní Město (Dolní Město)	Vysočina kraj	Zvonice kostela sv. Martina v Dolním Městě rejstř.č. ÚSKP 38058/6-137	Celková oprava konstrukce a svislého opláštění	církev	314 854	251 883	200 000
136	3527000219	Rozsochy (Rozsochy)	Vysočina kraj	Kostel sv. Bartoloměje v Rozsochách rejstř.č. ÚSKP 15904/7-4402	V 1. etapě v roce 2026 bychom realizovali práce přibližně nad polovinou kostela	církev	997 141	450 000	300 000
137	3527000237	Puklice (Puklice)	Vysočina kraj	Zámek Puklice rejstř.č. ÚSKP 45668/7-5153	obnova fasády na západní straně nádvoří	PO	949 395	400 000	0
138	3527000238	Mohelno (Mohelno)	Vysočina kraj	Kostel Všech svatých rejstř.č. ÚSKP 27737/7-2843	Výměna části střešní krytiny, laťování, klempířských prvků a poškozených částí krovové konstrukce.	církev	997 356	380 000	350 000
139	3527000263	Červená Řečice (Červená Řečice)	Vysočina kraj	Fara s kaplankou rejstř.č. ÚSKP 36483/3-2979	V roce 2026 je plánována realizace I. etapy opravy střešního pláště budovy fary. Předmětem této etapy bude výměna části střešní krytiny v hřebenové části nad mansardovým stupněm, včetně obnovy střešního laťování a lokálních oprav krovu.	církev	995 648	490 000	300 000
140	3527000311	Havlíčková Borová (Havlíčková Borová)	Vysočina kraj	Kostel sv. Víta rejstř.č. ÚSKP 25056/6-171	107m2 výměny krytiny s rekonstrukcí kce krovu a nové laťování - jižní část střechy a krovu nad lodí kostela	církev	798 907	450 000	300 000
141	3527000323	Předín (Předín)	Vysočina kraj	Kostel sv. Václava rejstř.č. ÚSKP 41703/7-2988	Dojde ke kompletní výměně části střešní krytiny, laťování a klempířských prvků. Poškozené prvky krovu budou měněny v rozsahu II. etapa díla a poté dojde k jeho chemickému ošetření.	církev	899 221	330 000	300 000

142	3527000327	Vyskytná nad Jihlavou (Vyskytná nad Jihlavou)	Vysočina kraj	kostel sv. Vavřince rejstř.č. ÚSKP 20448/7-5404	Obnova krovu a střešního pláště kostela - I. etapa na špičce věže (nad kulatou bání)	církev	807 438	400 000	300 000
143	3527000348	Nížkov (Nížkov)	Vysočina kraj	Kostel sv.Mikuláše rejstř.č. ÚSKP 14763/7-4252	Oprava stávající hlavní římsy koruny zdiva kostela, zafixovat v maximální míře původní římsu, dozdit a vyprofilovat místa, kde části římsy chybí	církev	765 960	350 000	250 000
144	3527000349	Jihlava (Jihlava)	Vysočina kraj	kostel sv. Jana Křtitele v Jihlavě rejstř.č. ÚSKP 31839/7-4879	Realizace výměny štípaného šindele nad částí presbytáře	církev	800 638	390 000	300 000
145	3527000351	Vojslavice (Vojslavice)	Vysočina kraj	Kostel Nanebevzetí Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 21084/3-2242	V prvním kroku se musí stabilizovat příčná zeď osazením po 1 táhlu z každé strany klenebního pasu ve vrcholech klenby v lodi a presbytáři. Tato táhla budou umístěna ve stejné výšce v podkroví nad vrcholem klenby. Táhla budou vyvedena na vnější líc obvodových stěn, opatřeny ocelovou roznášecí deskou a stahováky kvůli jejich aktivaci. Kromě tohoto opatření budou vyklínovány trhlíny a vyplněny rozpínavou maltou.	církev	321 200	256 960	0
146	3527000352	Ježov (Ježov)	Vysočina kraj	Kostel sv. Lucie rejstř.č. ÚSKP 31240/6-232	1/3 opravy krovu a střešního pláště	církev	841 617	650 000	300 000
147	3527000357	Jiřice (Jiřice)	Vysočina kraj	Farní budova rejstř.č. ÚSKP 23392/3-3053	Stávající krytina včetně laťování a bednění bude odstraněna a nahrazena novou. Konstrukce krovu bude zachována a poškozené části opraveny. Budou demontovány a vyměněny klempířské prvky a hromosvod. Stávající zdobená makovice bude sнесena a stav posouzen památkovým dozorem. Po vyklizení prostoru půdy bude rozkryta podlaha nad velkým sálem pro zjištění stavu stropních trámů.	církev	2 665 914	2 132 731	250 000
148	3527000359	Moravec (Moravec)	Vysočina kraj	kostel Nalezení sv. Kříže v Moravci rejstř.č. ÚSKP 39464/7-4219	V I. etapě v roce 2026 bychom realizovali práce přibližně nad polovinou kostela	církev	991 762	450 000	300 000
149	3527000364	Buřenice (Buřenice)	Vysočina kraj	Kostel sv. Šimona a Judy rejstř.č. ÚSKP 35780/3-2955	K realizaci v r. 2026 je připraveno provedení kompletní opravy krytiny jehlanové střechy věže kostela a v souvislosti s nezbytným zřízením lešení současně oprava zpřístupněných exteriérových konstrukcí věže, tedy kompletní oprava exteriéru ucelené části objektu - věže kostela v rozsahu: očištění plechové krytiny vč. vrcholového kříže, revize a utěsnění spojů s	obec	502 876	290 000	200 000
150	3527000385	Jiřice (Jiřice u Humpolce)	Vysočina kraj	Kostel sv. Jakuba Staršího rejstř.č. ÚSKP 38189/3-3052	Odvedení dešťové vody od svodů kostela do třech navržených vsaků. Obnova fasádních omítkových vrstev a kamenných prvků.	církev	2 551 224	1 530 734	0
151	3527000386	Borovnice (Borovnice u Jimramova)	Vysočina kraj	roubeném stavení č.d.39 rejstř.č. ÚSKP	Změna dokončené stavby – jedná se o havarijní výměnu střešní konstrukce - výměna díl za díl, případně posílení nosných krokví krovu, při zachování tvaru střešního pláště a stávající výšky budovy.	FO	321 000	255 000	250 000
152	3527000416	Vilémov (Kláster u Vilémova)	Vysočina kraj	Kostel sv. Václava mučedníka rejstř.č. ÚSKP 18827/6-356	Rozkrytí části střechy, zjištění skutečného stavu kci krovu včetně mykologického posudku a doplnění dokumentace o přesné stanovení její opravy a provedení části oprav dle ceny cca 500.000,-Kč včetně DPH pro rok 2026	církev	500 000	250 000	0
153	3527000444	Vír (Vír)	Vysočina kraj	Zřícenina hradu Pyšolce rejstř.č. ÚSKP 16927/7-4610	V letošním roce bude dokončena sanace válcové věže. Viz projektová dokumentace.	obec	787 264	787 264	200 000
154	3527000445	Růžená (Růžená)	Vysočina kraj	Kostel sv. Marie Magdaleny rejstř.č. ÚSKP 41477/7-5188	Bude provedena 2. etapa obnovy šindelové krytiny v rozsahu 91 m2	církev	600 694	250 000	250 000
155	3527000450	Vilanec (Vilanec)	Vysočina kraj	Fara ve Vilanci rejstř.č. ÚSKP 44785/7-5400	Bude provedena 3. etapa obnovy krytiny v rozsahu 98 m2	církev	497 757	400 000	300 000
156	3527000462	Kostelec (Kostelec u Jihlavy)	Vysočina kraj	Kostel sv. Kunhuty rejstř.č. ÚSKP 20578/7-4944	Bude provedena výměna šindelové krytiny v rozsahu 91 m2 a oprava sanktusníku	církev	646 306	250 000	250 000
157	3527000479	Bělá (Bělá u Jedlé)	Vysočina kraj	Areál sklárny Tasice - objekt hutní haly rejstř.č. ÚSKP KP 21421/6-5500, NKP 391	Obnova v roce 2026 zahrnuje obnovu hliníkové krytiny, obnova střešních latí, obnovu klempířských prvků, oplechování 2 prostupů, oplechování zděného komína nad střechou, zednickou opravu zděného komína, obnova části větracího komína umístěného na hřebeni střechy.	FOP	797 315	797 315	200 000
158	3527000496	Želetava (Želetava)	Vysočina kraj	tvrz Starý hrad rejstř.č. ÚSKP 30905/7-3198	Předětem této žádosti je I. "Výměna střešní krytiny a oprava střešního páště" ve výši uзнatelných nákladů 803 849,38 Kč.	FOP	919 568	643 000	250 000
159	3527000020	Vilémov (Vilémov u Šluknova)	Ústecký kraj	Venkovská usedlost Vilémov č.p. 71 rejstř.č. ÚSKP 31149/5-4075	Bude dokončena pokládka střešní krytiny celého objektu z přírodní břidlice. Bedněný štít západního štítu bude dokončen. Výplně hrázdění a omítky na fasádách budou natřeny vápennou barvou. Bude proveden nátěr trámů roubení, hrázdění a štítu. Budou obnoveny cihelné dlažby a dřevěné podlahy ve většině částí objektu. Budou obnovena okna.	FO	1 716 626	1 100 000	300 000
160	3527000022	Chudoslavice (Chudoslavice)	Ústecký kraj	Venkovský dům Chudoslavice č.p.3 rejstř.č. ÚSKP 36009/5-2073	V roce 2026 budou pokračovat práce na odstranění havárie nosných konstrukcí, a to obnovou roubených konstrukcí, kdy budou uhnílé části roubení vyměněny tradičním tesařským způsobem za tvarové a materiálové kopie. Obnoveny budou venkovní vymazávky roubení včetně konopné izolace spár. Zahájena bude obnova zděných kleneb v 1.NP. Kdy budou staticky narušené části kleneb rozebrány a znovu vyzděny.	FO	2 019 672	1 520 000	400 000
161	3527000041	Vroutek (Skytaly)	Ústecký kraj	Kostel sv. Markéty rejstř.č. ÚSKP 43601/5-1406	V etapě roku 2026 bude obnova konstrukce krovu pokračovat dle finančních možností vlastníka v závislosti na poskytnuté dotaci. Předpokládáme dokončení základního kříže a vztyčení všech svislých trámů včetně sanktusní části, vzpěr, rozpěr a paždíků.	církev	520 317	400 000	200 000

162	3527000045	Budyně nad Ohří (Nížebohy)	Ústecký kraj	Kostel sv. Martina rejstř.č. ÚSKP 30078/5-2206	Demontáž stávající krytiny na jižní straně střechy lodě kostela včetně dřevěného bednění a lokální opravy konstrukce krovu střechy dle projektu Martina Volejníka. V rámci těchto prací dojde i k obnově dešťového žlabu a svodu.	církev	781 671	550 000	300 000
163	3527000048	Úštěk (Úštěk)	Ústecký kraj	Městský dům č.p. 29 - ze souboru tzv. Ptačích domků č.p. 29, 30, 31, 32, 61 rejstř.č. ÚSKP 42482/5-2410	Realizací etapy roku 2026 bude dokončeno odstranění havarijního stavu horizontálních a vertikálních konstrukcí. Ve spodní místnosti budou provedeny dozdivky kamenného zdiva, obnova omítek, obnova konstrukcí podlah. Budou realizována okna, bednění kolem dveří a vstupní dveře do této místnosti. Bude proveden nátěr stropu, dřevěných konstrukcí a omítek. Bude provedena záklop podlahy na půdě, výlez na půdu a jedny interiérové dveře. Budou realizovány dva podlahové poklapy - z přízemí do spodní části objektu na kamenné schodiště a ze spodních pokojů na zahradu.	FO	663 337	480 000	200 000
164	3527000051	Opočno (Opočno u Loun)	Ústecký kraj	areál fary rejstř.č. ÚSKP 106104	Statické zajištění objektu stájí s kaplankou, obnova výplní oken, dveří, fasád a z části interiérových omítek, obnova přístřešku.	FO	453 617	280 000	200 000
165	3527000054	Most (Vtelno)	Ústecký kraj	Usedlost rejstř.č. ÚSKP 43417/5-5041	Práce výše uvedené budou provedeny v plném rozsahu	FO	250 470	203 200	0
166	3527000065	Vrbice (Vrbice u Roudnice nad Labem)	Ústecký kraj	kostel sv. Floriána ve Vrbici rejstř.č. ÚSKP 42584/5-2445	V roce 2026 bude realizována obnova horní části věže kostela, bude revidován stav bání kostela a proveden nový nátěr bání, makovice a kalichu. Dožilé klempířské prvky budou vyměněny, revidován bude stav hromosvodu. Obnoveny budou tři ciferníky věžních hodin včetně ručiček. Bude provedena obnova fasád včetně nátěru věže nad první patrovou římsou. Obnoveny budou konstrukce sakristie - okna, dveře, střecha a klempířské prvky. Bude provedena obnova kovových oken lodě. Rámy budou očištěny, natřeny a okna budou znovu dvoubarevně přesklena. Repasovány budou hlavní vchodové dveře do kostela.	obec	2 343 820	1 290 000	0
167	3527000070	Krásný Dvůr (Brody)	Ústecký kraj	Barokní zámek Brody rejstř.č. ÚSKP 42340/5-1199	Rekonstrukce altánu a opěrné zdi	FO	1 200 000	700 000	400 000
168	3527000072	Úštěk (Konojedy u Úštěku)	Ústecký kraj	Zemědělská usedlost - stodola rejstř.č. ÚSKP 1000155214_0002	další etapa obnovy střešního pláště - statika střední části	FO	263 300	200 000	0
169	3527000084	Česká Kamenice (Kerhartice)	Ústecký kraj	podstávkový dům rejstř.č. ÚSKP 34291/5-3776	Výměna poškozeného roubení - výměna celého prvku nebo náhrada - protéza jeho části, nové prvky budou stejného profilu, opracování a způsobu uložení jako původní. Všechny okenní otvory budou zúženy tak, aby byla na výšku osazena okna, jak je patrné z historické fotografie, bednění štítu bude sejmuta, doplněna prkna, stávající očištěna a vrácena - viz závazné stanovisko	FO	1 615 000	969 000	400 000
170	3527000085	Třebenice (Třebenice)	Ústecký kraj	kostel Nanebevzetí Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 42934/5-2370	Obnova krovu, bednění a střešní krytiny v ploše cca 120 m2. Obnova hromosvodu, který musel být celkovou obnovou střechy nově instalován.	církev	893 891	700 000	200 000
171	3527000089	Černouček (Černouček)	Ústecký kraj	Kostel sv. Bartoloměje rejstř.č. ÚSKP 31700/5-1976	V letošním roce je plánována obnova plechové falcované střešní krytiny kostelní věže která zahrnuje: demontáž stávající plechové krytiny, demontáž asfaltové lepenky, částečná výměna dřevěného bednění, oprava horní části kamenné korunní římsy, lokální oprav konstrukce krovu, chemické ošetření krovu a bednění, montáž asfaltové lepenky a montáž lakované falcované krytiny z pozinkovaného plechu.	církev	632 952	400 000	250 000
172	3527000090	Louny (Louny)	Ústecký kraj	Městské opevnění rejstř.č. ÚSKP 43701/5-1005	Oprava poškozené části výsypu a přeskládání stávající zdi, včetně nového spárování v celé délce mezi pilíři (cca 6 m v délce).	obec	3 724 033	1 200 000	400 000
173	3527000103	Velemín (Velemín)	Ústecký kraj	kostel sv. Martina rejstř.č. ÚSKP 42676/5-2424	Závěrečná etapa obnovy střechy kostela. V r. 2026 jsou v plánu práce pokrývačské s klempířské na dokončení obnovy střechy presbyteria. Na obnově střechy sakristie se bude jednat o práce tesařské, klempířské a pokrývačské.	církev	1 451 370	1 100 000	400 000
174	3527000124	Lovečkovice (Lovečkovice)	Ústecký kraj	usedlost Lovečkovice č. ev.46 rejstř.č. ÚSKP 106802	V roce 2026 je plánováno řešení havarijního stavu statiky stodoly a komplexní odvodnění obou objektů usedlosti.	FO	1 395 943	1 116 755	300 000
175	3527000147	Dlažkovice (Dlažkovice)	Ústecký kraj	kostel sv. Václava rejstř.č. ÚSKP 35324/5-1988	V r. 2026 je v plánu vlastníka dokončit obnovu vnějšího pláště kostela tj. dokončení zednického začistění. Dále pak výmalba fasády kostela. Přáním vlastníka je dokončit kompletní akci v r. 2026.	církev	1 055 169	800 000	0
176	3527000157	Třebívlice (Třebívlice)	Ústecký kraj	kostel sv. Václava rejstř.č. ÚSKP 43491/5-2380	Kompletní obnova krovů a střech zbývajících (ještě neopravených) částech kostela, tj. střecha presbyteria, střecha bočního vstupu, střecha schodiště na věž kostela a střecha schodiště točitého do patra sakristie. Dále vlastník počítá s osazením nového (kvůli obnově demontovaného původního) hromosvodu.	církev	1 309 465	1 000 000	300 000
177	3527000159	Bořislav (Bořislav)	Ústecký kraj	kostel sv. Kateřiny v Bořislavi rejstř.č. ÚSKP 42836/5-2562	Přáním vlastníka je provést kompletní obnovu střechy věže kostela, tj. bání, lucerny, makovice a křížku. Jelikož je nutné postavit lešení, bylo by pro všechny zúčastněné z ekonomického hlediska nejlepší, pokud by se to povedlo v jedné etapě, tzn. v r. 2026.	církev	1 380 397	1 000 000	300 000
178	3527000170	Třebenice (Mrslesy)	Ústecký kraj	zvonice kostela sv. Bartoloměje rejstř.č. ÚSKP 42695/5-2192	Kompletní obnova exteriérových a interiérových omítek, obnova dřevěných prvků krovu a zvonové stolice, kompletní obnova lucerny vč. makovice a křížku. Výroba a montáž žaluziových okenic a vstupních dveří s nadsvětlíkem.	církev	716 152	550 000	200 000
179	3527000171	Jeníkov (Jeníkov u Duchcova)	Ústecký kraj	fara rejstř.č. ÚSKP 43489/5-2624	Kompletní obnova krovu střechy, obnova podlahy půdního prostoru, výměna střešní krytiny vč. laťování, kompletní obnova hromosvodu a obnova funkce odvodu dešťové vody.	církev	3 946 698	3 000 000	300 000

180	3527000181	Habřina (Habřina u Úštěku)	Ústecký kraj	Obdélný patrový dům z roku 1834 rejstř.č. ÚSKP 43148/5-4560	- v dílně zhotovitele pokračování v tvorbě nových dřevěných prvků roubených stěn a jejich provizorní sestavení, následná instalace obnovených roubených stěn či jejich částí, stavba krovu a následná pokládka pálené krytiny, práce natěračské a klempířské, instalace nových okenních a dveřních výplní - práce natěračské a - instalace nových okenních a dveřních výplní	FOP	3 614 174	2 000 000	500 000
181	3527000193	Obora (Obora u Loun)	Ústecký kraj	Kostel sv. Kateřiny rejstř.č. ÚSKP 43326/5-1110	Dokončení obnovy střechy presbyteria zahrnující výměnu zbylé části střešního pláště a obnovu krovu v závěru presbyteria.	církev	404 105	320 000	200 000
182	3527000194	Lipenec (Lipenec)	Ústecký kraj	Bývalá ovčárna v poplužním dvoře v Lipenci na pozemku 2/2 rejstř.č. ÚSKP 43568/5-1258	obnova střech .štítů a půdních ploch krovu dle přidělených prostředků	FO	2 887 080	1 000 000	300 000
183	3527000199	Hrobčice (Mrzlice)	Ústecký kraj	Kostel sv. Jakuba Většího rejstř.č. ÚSKP 103892	Renovace fasády severní strany a sakristie	spolek	909 256	545 600	0
184	3527000201	Chožov (Chožov)	Ústecký kraj	Sbor a fara Církve československé husitské rejstř.č. ÚSKP 103656	V roce 2026 bude dokončena obnova krovů a střechy fary. Tradičním tesařským způsobem budou opraveny poškozené konstrukce krovu. Na nové laťování bude položena pálená střešní krytina bobrovka. Tesařské konstrukce budou natřeny Bochemitem. V celém prostoru krovu sborového domu a fary bude sejmuta podlaha půdy ze sádrových desek, odkryté prvky stropní konstrukce budou očištěny a ošetřeny prostředkem proti dřevokazným škůdcům. Nová podlaha bude provedena z prken tl. 32 mm, které budou pokládány na stávající dřevěné polštáře.	církev	942 801	600 000	300 000
185	3527000210	Šluknov (Šluknov)	Ústecký kraj	Kostel sv. Václava ve Šluknově rejstř.č. ÚSKP 36773/5-3968	V roce 2026 dojde k pokračování výměny střešní krytiny zahrnující demontáž stávající krytiny a laťování, montáž a dodávku laťování a pokládku nové střešní krytiny z bobrovky, tesařskou opravu krovu	církev	1 079 912	400 000	300 000
186	3527000213	Doubice (Doubice)	Ústecký kraj	Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Doubici rejstř.č. ÚSKP 37837/5-3665	Stávající střešní plášť z vláknocementových šablon i z asfaltového šindele bude v části realizace demontován včetně bednění. Nová krytina bude provedena z pálené režné tašky bobrovky	církev	1 517 876	1 214 000	350 000
187	3527000226	Hrušovany (Hrušovany)	Ústecký kraj	Fara Hrušovany rejstř.č. ÚSKP 106618	Obnova střechy, oprava tesařských konstrukcí krovu a statické zajištění obvodových zdí budovy farní stodoly	FO	1 195 829	955 000	500 000
188	3527000228	Velemín (Velemín)	Ústecký kraj	Hospoda rejstř.č. ÚSKP 42854/5-2427	Rekonstrukce střechy a v případě získání dotace, bude navazovat obnova vnitřních maleb.	obec	2 233 649	1 687 197	500 000
189	3527000231	Česká Kamenice (Česká Kamenice)	Ústecký kraj	kaple Narození Panny Marie v České Kamenici rejstř.č. ÚSKP 16027/5-4112	V roce 2026 by došlo k obnově další části střechy ambitů areálu. Práce zahrnují demontáž stávající krytiny z bonského šindele a bednění, tesařskou opravu krovu, pokládku nové střešní krytiny na nové laťování.	církev	1 287 845	590 000	300 000
190	3527000232	Kytlice (Falknov)	Ústecký kraj	Kostel sv. Antonína Paduánského v Kytlici rejstř.č. ÚSKP 38938/5-3793	Pokračování ve výměně celé střešní krytiny.	církev	2 443 941	1 900 000	350 000
191	3527000233	Lobendava (Lobendava)	Ústecký kraj	Kostel Navštívení Panny Marie v Lobendavě rejstř.č. ÚSKP 40752/5-3118	Pokračování ve výměně střešní krytiny.	církev	1 079 912	860 000	350 000
192	3527000234	Rumburk (Rumburk)	Ústecký kraj	Kostel sv. Vavřince v areálu kapucinského kláštera s Loretou v Rumburku rejstř.č. ÚSKP 19486/5-3864/3	Demontáž stávající krytiny a bednění, tesařskou opravu krovu, pokládku nové střešní krytiny na nové laťování a klempířské prvky v části obnovy střechy.	církev	2 518 530	2 000 000	300 000
193	3527000235	Staré Křečany (Staré Křečany)	Ústecký kraj	Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech rejstř.č. ÚSKP 36575/5-3961	V rámci roku 2026 dojde k obnově střechy JZ sakristie, celkem o 62 m2, včetně řešení klempířských prvků.	církev	251 206	200 000	200 000
194	3527000259	Žatec (Žatec)	Ústecký kraj	Vila Flora rejstř.č. ÚSKP 1000120894	oprava krovu a střechy	PO	2 701 725	1 973 386	200 000
195	3527000282	Žatec (Žatec)	Ústecký kraj	Würdingerova vila č. p. 395 rejstř.č. ÚSKP 107459	2026 - hlavní dveře, zábradlí v zadní části domu INP - balkon, dveře - INP	PO	170 420	170 420	0
196	3527000286	Verneřice (Verneřice)	Ústecký kraj	kostel sv. Anny rejstř.č. ÚSKP 22036/5-4050	Venkovní vzduchový kanál na jižní a východní straně kostela, oprava interiéru věže (přízemí)	církev	927 502	717 000	0
197	3527000288	Jetřichovice (Jetřichovice)	Ústecký kraj	Fara č. p. 76 rejstř.č. ÚSKP 106103	Dokončení opravy roubení, tesařské práce - oprava stropů, truhlářské práce - schodiště, zednické práce - omítky, oprava zděných částí, schodiště před hl. vstupem do budovy	církev	1 102 599	850 000	200 000
198	3527000289	Třebenice (Medvědice)	Ústecký kraj	Kostel sv. Kateřiny rejstř.č. ÚSKP 43648/5-2178	Oprava římsy, výroba a instalace krovu, položení střešní krytiny, oprava sanktusníkové věžičky (dle přiloženého položkového rozpočtu).	spolek	2 205 334	1 000 000	500 000
199	3527000300	Lužice (Lužice u Mostu)	Ústecký kraj	Fara č.p.11 rejstř.č. ÚSKP 50885/5-5840	Pokračování statického zajištění objektu - přezdění velkých úseků obvodového zdiva a jeho založení na nový základ, vyinjektování trhlin a prasklin.	FO	1 816 672	1 200 000	300 000
200	3527000303	Litvínov (Horní Litvínov)	Ústecký kraj	Kostel sv. Michaela Archanděla rejstř.č. ÚSKP 43129/5-359	Dokončení obnovy střešního pláště presbyteria	církev	494 527	390 000	200 000

201	3527000306	Český Jiřetín (Český Jiřetín)	Ústecký kraj	Kostel sv. Jana Křtitele rejstř.č. ÚSKP 43327/5-317	Náhrada degradovaných šindelů a nátěru střechy na jižní straně lodi kostela	církev	600 025	480 000	300 000
202	3527000309	Blažim (Blažim)	Ústecký kraj	Fara č.p.58 rejstř.č. ÚSKP 42853/5-1061	Pokračování v obnově střechy samotné farní budovy	církev	1 138 956	800 000	200 000
203	3527000317	Chcebuz - Štětí (Chcebuz)	Ústecký kraj	fara č. p. 61	V letošním roce by došlo k obnově střešního pláště objektu – rozsah v závislosti na výši dotace. Práce zahrnují demontáž krytiny a laťování a klempířských prvků, pokládku nové krytiny na nové laťování a instalaci klempířských prvků.	církev	1 097 568	400 000	200 000
204	3527000319	Žatec (Žatec)	Ústecký kraj	Kostel Nanebevzetí Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 43208/5-1542	V letošním roce by došlo k obnově střešního pláště objektu – rozsah v závislosti na výši dotace. Práce zahrnují demontáž krytiny a laťování a klempířských prvků, opravu krovu a pokládku nové krytiny na nové laťování a instalaci klempířských prvků.	církev	2 033 289	1 600 000	400 000
205	3527000326	Havraň (Havraň)	Ústecký kraj	Kostel sv. Vavřince rejstř.č. ÚSKP 42910/5-324	I. etapa statického zajištění formou HELI výztuže a injektáží	církev	1 027 013	800 000	400 000
206	3527000333	Ústí nad Labem (Střekov)	Ústecký kraj	Hrad Střekov rejstř.č. ÚSKP 42452/5-274	Nejnutnější záchranné práce dle projektové dokumentace k zajištění budovy před zborcením a pádem opěráku ze svahu. Jedná se o instalaci ocelových táhel skrz budovu, která sešijí budovu a následně bude možné přistoupit k obnově budovy.	FO	513 035	410 000	300 000
207	3527000337	Louny (Louny)	Ústecký kraj	Kostel sv. Mikuláše rejstř.č. ÚSKP 42692/5-997	I. etapa restaurování a předsklení vitráží kostela - 1 okno	církev	1 423 681	1 130 000	0
208	3527000338	Skupice - Postoloprty (Skupice u Postoloprty)	Ústecký kraj	Kostel sv. Jana Křtitele se zvonící rejstř.č. ÚSKP 43669/5-1403	Dokončení obnovy střechy zvonice, II.etapa obnovy střechy kostela	církev	926 281	740 000	300 000
209	3527000340	Želeč - Měcholupy (Želeč u Žatce)	Ústecký kraj	Kostel sv. Mikuláše rejstř.č. ÚSKP 43359/5-1510	Oprava stropu v sakristii a presbyteriu kostela.	církev	250 883	200 000	0
210	3527000342	Libořice (Libořice)	Ústecký kraj	Kostel Nanebevzetí Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 42967/5-1242	V letošním roce by došlo k obnově části stropního podhledu v presbyteriu a sakristii kostela. Práce zahrnují výstavbu lešení, oklepaní nesoudržných omítek, opravu ramenátů a bednění a opravu omítek podhledu.	církev	375 542	300 000	0
211	3527000344	Opočno (Opočno u Loun)	Ústecký kraj	Kostel Nanebevzetí Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 42888/5-1161	I. etapa statického zajištění formou HELI výztuže a injektáží	církev	1 001 746	800 000	400 000
212	3527000368	Libčeves (Libčeves)	Ústecký kraj	Barokní sýpka Libčeves, bývalý zemědělský dvůr rejstř.č. ÚSKP ÚSKP 427/47/5-1225	V roce 2021, 2022 a 2023 proběhla oprava velké části poškozených a vyhnílych tesařských konstrukcí, obnova narušeného nároží s rozpadajícím se pilířem a jedné boční stěny s náletovými stromy na římsě. Záměr je pokračovat v opravách zásadně narušeného zdiva a zajistit střešní plášť objektu tak, aby jeho kritickými místy nebyly nadále poškozovány nejen původní části budovy, ale i ty už opravené v předchozích letech. Jde zejména o opravu obvodové římsy a hlubokých kaveren, které se rozpadávají vlivem eroze a prorůstáním náletovými rostlinami a pokračovat v zajištění konstrukcí částečně propadlého krovu v této části a uhnílych patek nárožních vaznic krovu. Hlavní podíl prací v tomto roce je: Obnova, dostavba a místy kompletní výstavba hlavní římsy z boční stěny sýpky (strana sýpky do zahrady) a dvou přílehajících nároží - dle projektu na zajištění a konzervaci sýpky (viz. průvodní zpráva s příloženou částí projektové dokumentace týkající se obnovy římsy a schéma opravovaných úseků) - cca 18m. - rozkrytí cca cca 40 m2 střešní krytiny nad římsami a mezi oběma nárožními - a tesařské opravy krovu obou nárožní a opětovné vyskládání krytiny po obnově říms a konstrukcí v těchto úsecích. Obnova a související opravy poškozené části navazujícího zdiva stěn v úsecích spravovaných říms a jejich vyspárování a příprava pro budoucí omítku na čelní a boční stěně objektu. Zajištění havarijního stavu úseků zdiva a krytiny a římsy nad zadním vstupem cca 3m úsek.	FOP	454 870	300 000	200 000
213	3527000374	Bohušovice nad Ohří (Bohušovice nad Ohří)	Ústecký kraj	Zájezdní hostinec Bohušovice nad Ohří rejstř.č. ÚSKP 22993/5-1929	Poslední etapa opravy střechy včetně krovu - cca jedna třetina celkové plochy střechy. Jedná se o jižní střešní rovinu valby a polovinu střešní roviny směrem na západ (směr ulice Svatopluka Čecha). Oprava bude zahrnovat výměnu střešní krytiny, oplechování a opravu krovu protézováním jednotlivých porušených prvků.	FO	1 748 320	500 000	200 000
214	3527000394	Nová Ves v Horách (Nová Ves v Horách)	Ústecký kraj	Kostel sv. archanděla Michaela rejstř.č. ÚSKP 43053/5-429	V roce 2026 by se prováděla dílčí obnova povalových stropů hlavního kostelního prostoru, obnova havarijních stropů vč. schodišť v 1. a 2. NP věže.	církev	494 391	370 000	0
215	3527000439	Postoloprty (Postoloprty)	Ústecký kraj	Knížecí hospodářský dvůr v Postoloprtech rejstř.č. ÚSKP 42463/5-1370	Termín provedení: • Zahájení prací: červen 2026 • Ukončení prací: prosinec 2026. • Časový harmonogram: • 1-etapa: přípravné práce, statické zajištění, sanace zdiva, • 2-etapa: výměna částí krovu, • 3-etapa: položení krytiny, dokončovací práce.	PO	4 297 086	3 437 000	300 000
216	3527000449	Postoloprty (Postoloprty)	Ústecký kraj	Kostel Nanebevzetí Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 42395/5-1351	I.etapa obnovy střechy kostela - zahrnující výměnu střešní krytiny, obnovu krovu a výměnu klempířských prvků.	církev	1 008 023	800 000	300 000
217	3527000470	Janská (Janská)	Ústecký kraj	Dům č. ev. 21 rejstř.č. ÚSKP 106641	Tesařské a truhlářské práce na roubení a štítu západní stěny domu	FO	414 410	150 000	0

218	3527000478	Třeбенice (Třeбенice)	Ústecký kraj	Evangelický kostel na parc. č. 293 a 1202/2 v k. ú. Třeбенice rejstř.č. ÚSKP 106563	Plný rozsah, který je uveden v žádosti	obec	9 882 808	9 882 808	300 000
219	3527000480	Petrohrad (Petrohrad)	Ústecký kraj	Pivovar Petrohrad čp. 17 rejstř.č. ÚSKP 42965/5-1315	V roce 2026 pokračujeme s další etapou havarijních oprav na objektu pivovaru SO 01: repase oken a dveří – jižní křídlo. Bude provedena repase oken dřevěných špaletových, žaluziových a továrních a repase vstupních dveří.	PO	3 349 300	2 000 000	0
220	3527000488	Domoušice (Domoušice)	Ústecký kraj	Fara Domoušice rejstř.č. ÚSKP 106301	Pro rok 2026 žádáme o příspěvek na provedení další etapy havarijních oprav. V letošním roce bude provedena havarijní oprava střešního pláště stodoly vč. vyřešení odvodu dešťové vody mimo objekt. Areál fary je jedinečně dochovaným příkladem venkovské architektury počátku 20. století reflektující městské stavby a dokladem významné chmelařské tradice této oblasti. Zvláště cenné budovy si uchovaly hmoty a konstrukcí také autentické historické prvky, řemeslně kvalitní detaily a prvky architektonické výbavy. V roce 2026 bude provedena -Tesařská oprava krovu stodoly -Nová střešní krytina bobrovka rezná -Klempířské prvky -Oprava podlah v krovu -Zednická oprava štítů, komínů a římsy -Odvod dešťové vody od objektu a drenáže	FOP	3 340 368	2 000 000	0
221	3527000497	Kryry (Kryry)	Ústecký kraj	Fara Strojeticice rejstř.č. ÚSKP 107435	Pro mimořádně cennou památkově chráněnou faru ve Strojeticích u Podbořan žádáme o příspěvek na první etapu havarijních oprav Fara Strojeticice: Havarijní opravy 2026. Předmětem stavebních prací bude oprava střechy a zednická oprava zdiva přístavku. Oprava bude provedena tradičními technologiemi s důrazem na řemeslné zpracování a návrat původní hodnoty. Cílem je uzavření obálky domu shora a zabránění pronikání dešťové vody do fary. Následně po vysušení objektu může navazovat další stavební obnova. Rozsah prací: - Havarijní oprava zdiva přístavku – práce nezbytné pro navazující rekonstrukci střešního pláště - Oprava krovu za pomoci tradičních tesařských technologií - Zednická oprava komínů - Výměna střešní krytiny – střecha bobrovka rezná – pokrývačské a klempířské práce - Odvod dešťové vody od objektu a sanace stávající jímky – vyřešení zatékání pod faru.	FOP	3 335 831	2 000 000	300 000
222	3527000024	Teplice nad Metují (Zdoňov)	Královéhradecký kraj	Kostel Nejsvětější Trojice ve Zdoňově rejstř.č. ÚSKP 46523944	rozsah staveních prací je definován v projektové dokumentaci celkových údržbových prací na střeše kostela. jedná se o zbylou neopravenou část - severní část sedlového zastřešení nad hlavní lodí.	spolek	1 503 478	607 312	400 000
223	3527000052	Trutnov (Starý Rokytník)	Královéhradecký kraj	kostel sv. Šimona a Judy rejstř.č. ÚSKP 15726/6-3671	Jedná se o cca 190 m2 střechy s poměrně složitým profilem. Je nutno odebrat starou krytinu, nahradit uhnílé konce bednění a krokvi, opravit opadanou zděnou římsu, položit nový asfaltový pás, nové střešní šablony, oplechování, žlaby, svody.....	spolek	1 425 477	450 000	300 000
224	3527000061	Chomutice (Chomutice)	Královéhradecký kraj	Kostel sv. Diviše rejstř.č. ÚSKP 13896/6-1198	V roce 2024 proběhla obnova střechy věže kostela. V letošním roce proběhla obnova krovu a střešní krytiny nad první částí hlavní lodi směrem od věže. Ve třetí etapě je v příštím roce počítáno pokračovat dále další severní i jižní částí střechy. Oprava střechy bude spočívat ve stavbě lešení pod částí opravované střechy hlavní lodi (severní i jižní částí), demontáži krytiny a klempířských konstrukcí, bednění střechy. Poté by proběhla výměna poškozených dřevěných prvků krovu a nakonec by byla položena nová plechová střešní krytina a byli by obnoveny další klempířské prvky.	církev	955 945	450 000	200 000
225	3527000062	Vidonice (Vidonice)	Královéhradecký kraj	Kostel sv. Jana Křtitele rejstř.č. ÚSKP 46614/6 - 1432	Je prováděna postupná obnova krovu a střešní krytiny nad částí hlavní lodi kostela a nad presbytářem. V letošním roce je naplánováno pokračování obnovy - další část střechy kostela - část střechy nad presbytářem.	církev	640 173	300 000	200 000
226	3527000087	Malá Úpa (Horní Malá Úpa)	Královéhradecký kraj	venkovský dům rejstř.č. ÚSKP 36461/6-5038	Bude proveden kompletní nátěr vnější strany objektu.	FOP	198 240	119 000	100 000
227	3527000118	Nová Paka (Nová Paka)	Královéhradecký kraj	Hotel Centrální rejstř.č. ÚSKP 105835	ad1/ demontáž stávající střešní krytiny pultové střechy ve středním traktu objektu, revize stávajícího krovu, výměna dožilého bednění záklopu střešního pláště a realizace nové střešní krytiny, vč. oprav okapového systému ad2/ revize a výměna dožilých částí konstrukce krovu nad severním křídlem objektu ad3/ postupná (po etapách) demontáž stávající střešní krytiny v tomto místě, výměna dožilého bednění záklopu a následná realizace přeložení střešní krytiny, vč. doplnění pojistné hydroizolace ad4/ oprava odvodu dešťových vod a oprava dožilých kcí v podstřešním prostoru	PO	1 432 665	600 000	300 000
228	3527000149	Úlibice (Úlibice)	Královéhradecký kraj	Kostel Zvěstování Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 10327/6-5688	Projektová dokumentace zahrnuje opravu krovu a výměnu střešní krytiny věže. Vzhledem k rozsahu poškození spodní částí krovu bude nutné celou konstrukci věže sejmut autojeřábem. Z krovu věže bude sejmuta plechová krytina včetně bednění a poškozené části budou vyměněny. Nové ocelové prvky budou opatřeny antikoročním nátěrem. Celá konstrukce krovu (nové i původní dřevo) bude očištěna a natřena ochranným nátěrem proti dřevokazným škůdcům.	obec	6 007 281	2 000 000	300 000
229	3527000153	Úbislavice (Stav)	Královéhradecký kraj	kostel sv.Petre a Pavla ve Stavu, Obec Úbislavice rejstř.č. ÚSKP 29155/6-1397	Zahájení opravy lodě kostela severní i jižní strana s rozsahem - plocha, po začátek věže (plochy) kostela.	církev	275 221	200 000	0
230	3527000162	Stěžery (Stěžery)	Královéhradecký kraj	kostel sv. Marka rejstř.č. ÚSKP 26278/6-709	Etapa v roce 2026 bude provedena ve střední části až po úžlabí, které vykazuje výrazně zhoršený stav u presbytáře kostela. V opravované části dojde k vyvážení krovu tak, aby nedocházelo k jeho postupné deformaci a poklesu až na klenbu. Rozpis opravy této etapy je vyznačen na příloženém schématu.	církev	738 946	450 000	200 000
231	3527000172	Holín (Pařezská Lhota)	Královéhradecký kraj	Hrad Pařez rejstř.č. ÚSKP 41335/6-1308	Dokončení statického zajištění zdiva hradu v severozápadní části památky - dozvěnění kaver oprava líce zdiva, oprava koruny, spárování	FO	1 070 290	500 000	300 000

232	3527000188	Malá Úpa – Horní Malá Úpa (Horní Malá Úpa)	Královéhradecký kraj	venkovský dům / roubený dům č.p. 96 rejstř.č. ÚSKP 106739	V roce, na který je podávána žádost, je předpokládána realizace neodkladných prací zaměřených na stabilizaci a záchranu roubené části objektu. Rozsah prací zahrnuje odstranění nevhodných druhotných zásahů, lokální tesařské opravy a výměny nejvíce degradovaných částí roubené konstrukce, statické zajištění nosných prvků a obnovu nefunkčních vymazávek mezi trámy tradičním způsobem. Rozsah konkrétních zásahů do dřevěných konstrukcí bude upřesněn po odkrytí roubení a projednán se zástupci státní památkové péče v souladu se závazným stanoviskem. Práce budou prováděny v nezbytném rozsahu tak, aby došlo ke stabilizaci konstrukce a zamezení další degradace památky.	FO	507 668	329 984	0
233	3527000203	Samšina (Samšina)	Královéhradecký kraj	Kostel sv. Václava rejstř.č. ÚSKP 37589/6-1363	Obnova krovu a střešní krytiny nad první částí kostela. Budou vyměněny degradované prvky krovu, budou sanovány stropní trámy, která mají uhníla zhlaví a stávající plechová krytina bude nahrazena za krytinu novou z pálených tašek.	církev	1 258 252	600 000	300 000
234	3527000205	Božanov (Božanov)	Královéhradecký kraj	Chráněná kulturní památka rejstř.č. ÚSKP kulturní památka rejst. č. ÚSKP 27305/6-1503, Katalogové číslo: 1000138539	Výměna střešních krytin na 4 budovách -	FO	4 556 043	3 056 000	300 000
235	3527000207	Jaroměř (Josefov)	Královéhradecký kraj	městský dům rejstř.č. ÚSKP 22531/6-1715	Dle položkového rozpočtu v příloze a dle výše poskytnutého příspěvku	FO	356 195	284 900	250 000
236	3527000216	Borovnička (Borovnička)	Královéhradecký kraj	Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Borovničce rejstř.č. ÚSKP 106860	V roce 2026 by měla být provedena oprava severní části střechy, která je povětrnostními vlivy nejvíce poškozena a dochází k zatékání a poškození vnitřních konstrukcí.	obec	1 382 415	600 000	300 000
237	3527000225	Verněřovice (Verněřovice)	Královéhradecký kraj	Kostel sv. archanděla Michaela ve Verněřovicích rejstř.č. ÚSKP 483	Z důvodu nutnosti zásahu do samotné dřevěné konstrukce věže bude oprava vyžadovat následující kroky: Zajištění přístupu a demontáž: Vzhledem k rozsahu prací bude kříž demontován a snesen k odborné repasi. Tesařská sanace: Provedení výměny nebo protézování hnilobou zasažené hrotnice a rekonstrukce dřevěných žeber makovice. Kompletní výměna krytiny: Vzhledem k hloubkovému zásahu do dřevěného jádra a nutnosti zajistit budoucí těsnost je nezbytná kompletní výměna vrchní části plechování makovice a navazující krytiny. Stávající klempířské prvky budou odstraněny, aby byl umožněn přístup k nosné konstrukci, a následně nahrazeny novými. Kompletace: Osazení sanovaného kříže a jeho precizní dopojení na novou krytinu tak, aby byla zaručena stoprocentní hydroizolace systému.	církev	2 024 575	1 600 000	0
238	3527000230	Opočno (Opočno pod Orlickými horami)	Královéhradecký kraj	Venkovský dům rejstř.č. ÚSKP 35155/6-4743	tesařské a stavební práce nutné k sanaci havarijního stavu střechy a stropních trámů, oprava krovu a pokládka nové krytiny podle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení podle závazného stanoviska památkové péče	FO	862 733	578 031	300 000
239	3527000239	Bohuslavice (Bohuslavice nad Metují)	Královéhradecký kraj	Kostel sv. Mikuláše se zvonící a ohrazením rejstř.č. ÚSKP 45149/6-1498	Rozsah prací 3. etapy je dán rozpočtem, který je přiložen k této žádosti.	církev	844 875	500 000	300 000
240	3527000240	Velký Třebešov (Velký Třebešov)	Královéhradecký kraj	Ohradní zeď hřbitova při kostele sv. Štěpána rejstř.č. ÚSKP 32023/6-1914	předpokládá se doplnění a statické zajištění zdi celé jižní části, v případě nedostatečných finančních prostředků bude tato část rozdělena na 2.etapy	církev	1 095 478	600 000	200 000
241	3527000241	Ledce (Ledce)	Královéhradecký kraj	Kostel sv. Máří Magdalény rejstř.č. ÚSKP 36882/6-2323	Dokončení stropní konstrukce a souvisejících prací, dokončení opravy krovů a položení šindelové krytiny, klempířské konstrukce a nátěry, výroba repliky dřevěného kříže vč. osazení	církev	780 999	450 000	250 000
242	3527000245	Častolovice (Častolovice)	Královéhradecký kraj	kostel sv. Víta rejstř.č. ÚSKP 27731/6-2236	V roce 2026 je plánováno pokračování oprav střešního pláště na východní straně objektu s cílem dokončit tuto část až k věži a stabilizovat nejvíce ohrožené konstrukce.	církev	732 465	585 972	200 000
243	3527000275	Hoříněves (Žiželevce)	Královéhradecký kraj	Kostel sv. Mikuláše rejstř.č. ÚSKP 18989/6-728	oprava vazby krovu lodi kostela 15 – 19p oboustranně + pozednice a pětibok (oboustranně za vazbou 13 po 19P)+ bednění úžlabí. Vše bez pokládky krytiny (velký rozsah tesařských oprav).	církev	758 876	450 000	400 000
244	3527000299	Nové Město nad Metují (Nové Město nad Metují)	Královéhradecký kraj	Klášteř Milosrdných bratří s kostelem Narození Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 30083/6-1820	Pro rok 2026 je v plánu 1.etapa, kdy bude provedena výměna krytiny z falcovaných měděných plechů, nové okapy, nová větraná hřeben a lemování navazující na stenu kostela. Bude provedena výměna bednění a podkladní asfaltové lepenky. Dále bude provedena oprava všech napadených částí dřevní hmoty (pozednice a náhrada uhnílych částí krokví). Bude provedeno odstranění destruovaných částí a jejich náhrada novými prvky. bude provedena oprava vazného trámu a vzpěry. Námětky budou sanovány na krajích a podepřeny krátkou vzpěrou. Bude doplněna pozednice - výměna mezi plnými vazbami, která bude uložena na zdivo mimo konzolovou část. Výměna bude kotvena do zdiva a příčných vazeb. Dále bude sejmut záklop stropu a podhled v destruovaných částech a bude provedena náhrada několika destruovaných trámů a sanace zhlaví. To bude nastaveno pomocí šikmého přeplátovaného spoje. Vaznice v místě uložení bude podepřena novým sloupkem se vzpěrou. Sloupek bude uložen na bačkoru na stropních trámech. Bude provedeno fungicidní a insekticidní ošetření dotčených dřevěných konstrukcí a jejich okolí.	církev	1 057 579	700 000	200 000
245	3527000302	Sedloňov (Sedloňov)	Královéhradecký kraj	kostel Všech svatých v Sedloňově rejstř.č. ÚSKP 24515/6-2421	Bude pokračováno se statickým zajištěním a výměnou destruované části krovu včetně výměny krytiny a to v závislosti na získaných finančních příspěvcích.	církev	1 505 408	1 200 000	200 000

246	3527000330	Janské Lázně (Janské Lázně)	Královéhradecký kraj	kostel sv. Jana Křtitele rejstř.č. ÚSKP 12525/6-5657	Obnova krovu a střešní krytiny jižní části lodi kostela	církev	1 125 119	800 000	200 000
247	3527000421	Dolní Lánov (Dolní Lánov)	Královéhradecký kraj	Ohradní zeď s kapličkami zastavení křížové cesty „kostel sv. Jakuba Většího“ rejstř.č. ÚSKP 18007/6-3456	Žádost je podána na II. etapu, součástí které je realizace opravy zdi kolem brány a branky vč nové brány a branky. Tyto práce byly plánované již v I. etapě, na kterou je vydané závazné stanovisko PÚ i stavební povolení.	obec	828 828	638 262	0
248	3527000428	Petrovice (Petrovice u Nového Bydžova)	Královéhradecký kraj	Kostel Nanebevzetí Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 25856/6-680	Bude provedeno rozebrání části římsy, v opravovaném úseku budou vyměněna dřevěná zhlaví vazných trámů a římsa bude zčásti vyzděna spolu s provedením betonové konzoly (viz. příložený výkres etap opravy římsy - 2. etapa)	církev	889 215	500 000	200 000
249	3527000459	Nová Paka (Nová Paka)	Královéhradecký kraj	Řeckokatolický kostel Proměnění Páně a sv. Mikuláše na Husově kopci v Nové Pace rejstř.č. ÚSKP 31565/6-1284	Záměrem projektu v roce 2026 je obnova střešního pláště cibulí ze šupinového šindele zamezit další poškození konstrukcí této památky	FO	256 420	205 136	200 000
250	3527000465	Martínkovice (Martínkovice)	Královéhradecký kraj	statek č. p. 95 v Martínkovicích rejstř.č. ÚSKP 107080	Tesařské konstrukce, montáž/demontáž: - krovy, podlahy, záklopy, laťování střech, kontralatě - montáž vázaných krovů, podlah, záklopů, bednění - impregnace řeziva Střešní krytina, montáž a demontáž: - demontáž původní krytiny včetně hřebenačů - montáž nové krytiny, lávky, hřebenačů - krytina Bramac Granát 13 rezná	FO	1 049 451	634 615	300 000
251	3527000473	Hajnice (Brusnice)	Královéhradecký kraj	kostel sv. Mikuláše rejstř.č. ÚSKP 27399/6-3513	Obnova krovu a střešní krytiny sanktusníkové věže.	církev	1 217 865	600 000	200 000
252	3527000475	Dolní Branná (Dolní Branná)	Královéhradecký kraj	kostel sv. Jiří rejstř.č. ÚSKP 100708	Pokračovat v obnově krovu a střešní krytiny věže kostela. Rozsah prací bude záviset na množství získaných finančních prostředků.	církev	876 483	400 000	200 000
253	3527000477	Choustníkovo Hradiště (Choustníkovo Hradiště)	Královéhradecký kraj	kostel sv. Kříže rejstř.č. ÚSKP 46232/6-3555	Bude pokračovat obnova krovu presbytáře	církev	541 731	300 000	300 000
254	3527000006	Slezské Pavlovice (Slezské Pavlovice)	Moravskoslezský kraj	zámek rejstř.č. ÚSKP 19889/8-153	Stabilizace obvodového zdiva v úrovni podlah 1.NP obnovou zaniklého statického prvku (zedních kleštín), obnova prvků stavebního truhlářství (podlahové rošty zaniklých podlah a obnova parketových podlah), obnova narušených trámových stropů vč. související obnovy omítek a prvků štukové výzdoby a další související práce.	FO	1 101 287	400 000	200 000
255	3527000015	Vysoká (Bartultovice)	Moravskoslezský kraj	Bývalý hostinec Werner - fojtství rejstř.č. ÚSKP 106868	V roce 2026 je plánováno celoplošné odhalení trhlin (ať už na klenutých stropěch, překladech okenních otvorů či zdivu) a jeho sanaci, dále vyřešení defektů vzniklých na zdivu po povodni, vč. sanace paty zdi a realizace drenážního chodníku. Na sanovaném zdivu je žádoucí doplnit vápenné omítky, které budou v rámci odhalování trhlin sneseny. Dále je plánováno dokončení obnovy exteriéru obnovením fasádního nátěru, doplnění zaniklého schodu při hlavním vstupu a dokončení okapového systému. V rámci interiéru je dále zámýšlena dílčí obnova výplní stavebních otvorů a obnovení konstrukce dřevěného schodiště propojující 1.NP a půdní prostory.	FO	1 022 630	400 000	200 000
256	3527000064	Hnojník (Hnojník)	Moravskoslezský kraj	zámek Hnojník rejstř.č. ÚSKP 15117/8-660	V roce 2026 je naplánováno pokračování procesu opravy fasády zámku, což bude důležitý krok k obnovení jeho původní krásy. Realizace projektu obnovy zámku povede k jeho oživení a začlenění do života obce jako kulturního a vzdělávacího centrum, které bude přínosem pro celý region.	PO	705 649	400 000	0
257	3527000080	Mořkov (Mořkov)	Moravskoslezský kraj	Venkovský dům se studnou rejstř.č. ÚSKP 106514	Během 3.etapy rekonstrukce budou realizovány následující práce. V obytné části broušení, nátěr a olištování podlah. Oprava dřevěného schodiště do podkroví. V hospodářské části roubenky oprava a výměna poškozených trámů, stropů, položení podlah a následně doplnění mechu, hliněných omítek a provedení malby vápnem. Oprava a doplnění zřícené zidky na náspí před domem a položení kamenné dlažby na zadním náspí a pod obháňkou. Oprava havarijního stavu studny (kamenná vyzdívka, výměna dřevěné konstrukce, rumpál, střešní krytina).	FO	562 188	400 000	250 000
258	3527000092	Ostrava (Vítkovice)	Moravskoslezský kraj	kostel sv. Pavla rejstř.č. ÚSKP 23608/8-2754	Bude položena nová kvalitní břidlicová krytina a oplechování z TiZn plechu, budou repasovány a pozlaceny klempířské ozdoby. Bude zdemontováno lešení, proveden úklid, zlikvidovány sutě.	církev	585 649	468 000	300 000
259	3527000096	Hošťálkovy (Vraclávek)	Moravskoslezský kraj	Usedlost č.p.7 rejstř.č. ÚSKP 27350/8-79	Cílem projektu v roce 2026 je statické zabezpečení stodoly, kterou v září 2024 postihla povodeň. Dále dojde k obnově fasády na stodole ze dvora a na jižních straně a obnova soklových částí stodoly i obytného domu. Bude provedena sanace zdiva a dřevěných částí, dojde k omítnutí vápennou omítkou a nátěru silikátovou růžovou barvou značky Keim. Při obnově budou dodržovány tradiční postupy, důraz bude kladen na zachování autenticity všech objektů. Z důvodu vlhkosti v hlavní budově, bude vybudována kamenná drenáž ze západní a severní strany.	FO	638 700	400 000	200 000
260	3527000109	Frenštát pod Radhoštěm (Frenštát pod Radhoštěm)	Moravskoslezský kraj	Sušárna Inu rejstř.č. ÚSKP 41223/8-2064	Statické zajištění a oprava dřevěné pavlače, včetně nosných kamenných a zděných prvků, opatření dřevěných částí olejovým nátěrem, dokončení oprav sklepa, včetně kachlového sporáku a kotliny a oprava dlažeb pod pavlačí.	FO	1 386 500	786 500	300 000
261	3527000127	Město Albrechtice (Hynčice u Krnova)	Moravskoslezský kraj	Dům (bývalá fara) Hynčice rejstř.č. ÚSKP 53513/8-87	Doplnění chybějících omítek ve čtyřech obytných místnostech, výstavba historických kachlových kamen v obytné místnosti přízemí, obnova dřevěných podlah ve čtyřech místnostech přízemí, restaurování šablonové výmalby dvou obytných místností přízemí.	FO	823 647	640 000	330 000

262	3527000155	Karlovice (663387 Karlovice ve Slezsku)	Moravskoslezský kraj	Venkovský dům (bývalá rychta) rejstř.č. ÚSKP 13941/8-115	Na rychtě v Karlovicích bude v rámci projektu obnovena dřevěná modřínová podlaha v místnosti 102 v přízemí objektu (výkop, makadam, pěnosklo, modřínové fošny). Také bude zhotoveno 6 ks vnějších oken a dále bude obnoven dřevěný strop na chodbě objektu.	spolek	282 178	143 000	120 000
263	3527000174	Studénka (Studénka nad Odrou)	Moravskoslezský kraj	kostel sv. Bartoloměje rejstř.č. ÚSKP 102486	V roce 2026 chceme pokračovat v obnově krovu na cca ½ jihovýchodní straně lodi kostela. Bude postaveno lešení po obvodu řešené části lodi kostela. Bude zdemontována plechová krytina z „dachmanů“, aby byl umožněn přístup k pozednicím. Bude provedena postupná výměna poškozených prvků- pozednic, konců krokví, vazných trámů, námětků. Nové prvky budou provedeny ve stejných profilech, se stejnou povrchovou úpravou a se stejnými tesařskými spoji jako původní. Dřevo bude ošetřeno proti dřevokazným škůdcům. Pod nově osazované pozednice bude zdivo ošetřeno proti škůdcům a položena podkladní lepenka. Po výměně poškozených prvků krovu bude zpět položena plechová krytina na latě pomocí nerez šroubů s EPDM těsněním a podložkou. Bude zdemontováno lešení.	církev	1 287 888	500 000	200 000
264	3527000204	Kobeřice (Kobeřice)	Moravskoslezský kraj	Špýchar/sýpka rejstř.č. ÚSKP 26673/8-1403	Obnova krovu, obnova roubených stěn, obnova podlahy a obnova podezdívky v rozsahu demontáž stávajícího bednění, hlíny a trhaných záklopových fošen. Dále se bude jednat o demontáž konstrukce krovu, montáž stávajícího kroku, výroba stávajících prvků krovu, výměna prken podlahy v potřebném rozsahu, oprava základů a doplnění kamenem v potřebném rozsahu, tesání nového řeziva, impregnace trámů. Vše v rozsahu, aby se měnily jen poškozené dřevní a střešní prvky a ty funkční/zdravé zachovat pro další generace.	FO	455 180	318 000	200 000
265	3527000249	Slezské Rudoltice (Pelhřimovy)	Moravskoslezský kraj	kostel sv. Jiří Mučedníka rejstř.č. ÚSKP 45941/8-174	Cílem projektu je záchrana a restaurace středověkých maleb kostela sv. Jiří v Pelhřimovech - bude provedena barevná retuš maleb druhé části východní stěny kostela (její levá polovina) v rozsahu cca 15 m2. Dále bude zhotovena druhá část dřevěného stropu v lodi kostela v délce 5 m. Také bude zhotovena replika odcizeného gotického pískovcového portálu jižního vchodu do kostela a replika gotických dveří včetně kování a osazení dveří.	spolek	670 373	337 000	250 000
266	3527000281	Bruntál (Bruntál-město)	Moravskoslezský kraj	kostel Panny Marie Těšitelky rejstř.č. ÚSKP 33283/8-9	Práce budou probíhat z lešení. Stávající vláknocementová krytina lodi bude odstraněna a to vč. oplechování a dešťového systému. Bude zkontrolováno a případně opraveno celoplošné deskové bednění. Bude položena podkladní folie, AL oplechování a žlabový systém z CU. Bude provedena nová střešní krytina z AL šablon imitující skládanou eternitovou krytinu v černé barevném provedení.	církev	1 620 148	500 000	180 000
267	3527000290	Slezské Rudoltice (Rudoltice)	Moravskoslezský kraj	barokní sýpka rejstř.č. ÚSKP 37783/8-172	Stavební práce budou probíhat v těchto krocích: - s použitím jeřábu budou rozebrány stávající dřevěné konstrukce stropů uvnitř objektu a uloženy před objektem k posouzení použitelnosti nebo výměny dřevěných prvků konstrukce - nepoužitelné dřevěné prvky budou nahrazeny novými, všechny prvky budou impregnovány - konstrukce stropů bude opět s použitím jeřábu složena uvnitř objektu - bude zhotovena trámová konstrukce střechy včetně pozednic (bez záklopu a krytiny)	spolek	3 999 500	200 000	200 000
268	3527000292	Heřmanovice (Heřmanovice)	Moravskoslezský kraj	Roubená chalupa č.p. 49 rejstř.č. ÚSKP 100916	1. Pokácení stromů, svezení k domu a otesání trámů (zima, jaro) 2. Šetrné odstranění podlahových prken se snahou o jejich maximální zachování. (jaro, léto) 3. Vybourání betonového trámu a podepírání stavby. 4. drobné okolní terénní úpravy 5. podepírání, odstraňování stávajících shnilých či nevhodných trámů 6. otesávání, chystání zárubní, usazování nových trámů. 7. vybrání nevhodného zbylého materiálu v podlaze, nový podklad, uložení prken zpět, náhrada nezachovalých.	FO	1 114 300	500 000	250 000
269	3527000320	Stanislavice (Český Těšín)	Moravskoslezský kraj	Kaple sv. Jana Nepomuckéh rejstř.č. ÚSKP 51592/8-2222	V průběhu obnovy bude provedena demontáž stávající krytiny a zvoničky, odborné posouzení poškození, drásání a čištění krovů, latí a dřevěných prvků konstrukce, nanášení fungicidních přípravků a transparentních olejů, výroba a výměna poškozených neobnovitelných částí, montáž střešních latí, pokládka šindelové krytiny, montáž okapových desek a finální nátěr šindelové krytiny a podpůrných sloupů.	obec	390 000	312 000	190 000
270	3527000345	Krnov (Opavské Předměstí)	Moravskoslezský kraj	kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení sv. Kříže rejstř.č. ÚSKP 435	Bude provedena obnova jihozápadní kopule věže. Budou vyměněny poškozené prvky krovu - kus za kus. Jde především o prvky ve spodní úrovni- pozednice, roznášecí kříž, svislé sloupky- paty, ale i vzpěry, ramenáty., hrotnice. Bude provedeno ošetření krovu fungicidním prostředkem. Bude nově provedeno bednění, rovněž ošetřeno fungicidním prostředkem. Bude provedena nová měděná falcovaná krytina na podkladní folii. Bude provedeno osazení repasované makovice a kříže z vrcholu kopule.	církev	3 979 831	600 000	200 000
271	3527000365	Štramberk (Štramberk)	Moravskoslezský kraj	Dům ve Štramberku rejstř.č. ÚSKP č. 13245/8-3466-neplatné, správné rejstř. č. 107251	demontáž starého šindele - dodávka a montáž modřínového šindele (tradiční beskydský styl s drážkou, podmínka památkářů) - dodávka a montáž protisněhových zábran (držáky + tyčovina) - příprava pro montáž hromosvodu (dodávka a montáž držáků) - revize okapového systému a klempířských prvků	FO	722 574	550 000	250 000
272	3527000378	Hlavnice (Hlavnice)	Moravskoslezský kraj	Větrný mlýn zvaný Raabův v Hlavnici rejstř.č. ÚSKP 18183/8-1370	V roce 2026 bude pokračovat obnova technologie mlýna: brzda, schodiště v 1. patře, druhé mlýnské složení (lehčení mlýnských kamenů),	FO	877 540	600 000	300 000
273	3527000403	Holčovice (Holčovice)	Moravskoslezský kraj	Venkovský dům č.p.50 rejstř.č. ÚSKP 21151/8-72	Obnova podlahy vstupní síně,Oprava klenby stropu,Obnova vchodových dveří a sklepních oken poškozených po povodni,Restaurování výmalby stropu a fabionu v podkrovním pokoji	FO	356 239	270 000	200 000

274	3527000419	Raduň (Raduň)	Moravskoslezský kraj	Budova starého zámku tzv. úřednický dům rejstř.č. ÚSKP 14186/8-1464	V této etapě bude dokončena výměna degradovaných prvků v poslední části krovu. Tímto budou tyto práce dokončeny a zbyde dokončit ošetření celé plochy biocidními prostředky. Bude provedena výměna degradovaných trámů, jejich odřezání a případně výměna celých prvků. Prvky budou tesařsky opracovány, původní i nové prvky v místě opravy budou natřeny proti dřevokaznému hmyzu likvidačním chemickým prostředkem. Trámy budou připraveny tesařsky na zemi a následně osazeny na místo v krovu. Bude provedeno sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce. Bude proveden stavebně technický průzkum v části III. Holubník	PO	357 587	200 000	180 000
275	3527000456	Horní Životice (Horní Životice)	Moravskoslezský kraj	Větrný mlýn v Horních Životicích rejstř.č. ÚSKP 42233/8-77	Na III. etapu je naplánována oprava krovu střechy a výměna střešní šindelové krytiny.	FOP	575 004	400 000	200 000
276	3527000011	Praha 1 (Malá Strana)	Hlavní město Praha	Šporkův palác rejstř.č. ÚSKP 39357/1-757	Pro 1.etapu havarijní opravy střechy objektu je navržena hlavní část domu přiléhající k ul. Šporkova. Tato část byla zvolena pro svou celistvost a výrazovou jednotnost při exponovaných pohledech v rámci Pražské památkové rezervace, současně umožňuje minimalizaci nákladů spojených s dělením opravy celé střechy objektu do 2 etap. Důvodem rozdělení do etap je finanční náročnost opravy – rekonstrukce střechy.	církev	3 972 899	700 000	600 000
277	3527000125	Praha-Šeberov (Šeberov)	Hlavní město Praha	kostel sv. Prokopa v Praze-Šeberově rejstř.č. ÚSKP 41106/1-1886	Předpokládá se provedení obnovy fasády kostela v celém rozsahu, tedy věže, kostelní lodi i předsíně.	církev	881 190	500 000	0
278	3527000139	Praha 1 (Praha 1)	Hlavní město Praha	Kostel Nejsvětějšího Salvátora rejstř.č. ÚSKP R.č.Ú.s.38162/1-7	Havarijní oprava terasy na vstupním portikem (hydroizolace, dlažba a související)	církev	663 302	395 000	0
279	3527000250	Praha 1 (Nové Město)	Hlavní město Praha	Kláster hybernů (irských františkánů) - objekt divadlo Hybernie rejstř.č. ÚSKP 39840/1-1057	Předmětem podané žádosti v rámci Havarijního programu je výhradně obnova omítkových vrstev včetně hlavní římsy na západní fasádě. Omítkové vrstvy včetně hlavní římsy jsou v důsledku dlouhodobé degradace nesoudržné a hrozí jejich samovolné odpadávání, což si vyžaduje neodkladný zásah. Obnova ostatních prvků fasády, zejména kamenických a zámečnických prvků, mramorové desky a znaku Rakouské orlice, bude probíhat současně a bude plně hrazena vlastníkem budovy.	PO	10 166 032	750 000	600 000
280	3527000316	Praha 1 (Malá Strana)	Hlavní město Praha	jezuitský klášter s kostelem sv. Mikuláše a zvonici rejstř.č. ÚSKP 38926/1-491	Pro rok 2026 byla navržena 7.etapa obnovy prejzové krytiny na jižní straně hlavní lodi kostela, včetně výměny laťování.	církev	1 239 620	950 000	0
281	3527000418	Praha 8 (Libeň)	Hlavní město Praha	výklenková kaplička rejstř.č. ÚSKP 10595	Celková obnova kapličky.	FO	390 639	230 000	200 000
282	3527000005	Nadějkov (Starcova Lhota)	Jihočeský kraj	venkovská usedlost rejstř.č. ÚSKP 25789/3-2757	Rekonstrukce roubených částí objektu dle výše uvedeného popisu.	FO	792 018	600 000	400 000
283	3527000017	Čkyně (Čkyně)	Jihočeský kraj	Venkovský dům č.p. 54 rejstř.č. ÚSKP 33990/3-3537	Výměna a doplnění roubení v hlavní světnici.	FO	742 158	742 158	0
284	3527000034	Zběšičky (Zběšičky)	Jihočeský kraj	Venkovský dům rejstř.č. ÚSKP 16895/3-2835	Stavební práce budou probíhat na střeše a obou čelních štítů střechy nemovité kulturní památky. Bude odstraněna stávající střešní krytina včetně latí (betonové tašky - hospodářská část, keramické pálené bobrovky - obytná část), která bude nahrazena novými keramickými pálenými taškami (bobrovka) typu Creaton - Lenti Rona a novými latěmi. Dále bude provedena výměna dřevěného obkladu obou štítů. Dále budou doplněny nové klempířské prvky (okapy, svody, oplechování komínových těles). Po odstranění krytiny bude posouzen stav krokví a dalších prvků krovu, v případě lokální hniloby dojde k protézování jednotlivých prvků, v případě rozsáhlejší hniloby bude vyměněn celý prvek. Z důvodu zatékání do střešní konstrukce a následného napadení dřevěných prvků hnilobou bude provedeno nové podbití přesahů střechy z dřevěných hoblovaných prken, které zachovají stávající vzhled objektu.	FO	608 000	478 000	0
285	3527000097	Světlík (Pasovary)	Jihočeský kraj	Zřícenina tvrze Pasovary rejstř.č. ÚSKP 45556/3-1454	Cílem projektu je odstranit stávající dosluhující provizorní zastřešení, očištění hlavy zdiva, vyspravit poškozená místa dozděním. Dále pak zpevnit vrchní vrstvu zásypu klenby a instalace nové krytiny z PVC folie vč. ochranných geotextilií. Na ní pak položit drenážní vrstvu z nopové folie a tu pokrýt drnem ze suchomilných rostlin.	FO	345 355	276 000	250 000
286	3527000101	Kamenný Újezd (Opalice)	Jihočeský kraj	Radostice - venkovská usedlost čp.1 rejstř.č. ÚSKP 44644/3-333	oprava střechy (objekt 5 -špýchar)	FO	1 220 000	553 000	500 000
287	3527000117	Škvořetice (Pacelice)	Jihočeský kraj	kostel Proměnění Páně rejstř.č. ÚSKP 13931/3-4398	Oprava další části krovu (navazující na již provedené práce na krovu) včetně podbití stropu na opravovaném úseku.	spolek	816 974	653 579	300 000
288	3527000130	Římov (Římov)	Jihočeský kraj	fara Římov rejstř.č. ÚSKP 107024	Dojde ke statickému zajištění celé konstrukce pomocí přídatných prvků, aby vůbec mohlo dojít k náhradě shnilých konců krokví a trámů. Jinak by se totiž celá střecha rozjela, což by špatně dopadlo.	spolek	1 800 000	800 000	250 000
289	3527000148	Kostelní Vydří (Kostelní Vydří)	Jihočeský kraj	Zámek Kostelní Vydří rejstř.č. ÚSKP 31436/3-1976	SO 01 – budova zámku - Oprava střechy a krovu s příslušenstvím - etapa 1AB (kompletní výměna střešní krytiny, oprav poškození krovu, nadstřešních částí komínů, oprava klempířských prvků, hromosvodu, odvodnění střechy)	spolek	1 578 973	1 263 178	0

290	3527000168	Strunkovice nad Blanicí (Strunkovice nad Blanicí)	Jihočeský kraj	Fara rejstř.č. ÚSKP 10128/3-3769	Práce na zajištění proti zatékání do střešní konstrukce dvou stodol jež jsou součástí farního komplexu. Oprava poškozených částí krovu, nové laťování, folie, podhled, střešní krytina, plechování, okapy , okapové svody a napojení svodů na kanalizaci.	obec	1 386 615	800 000	300 000
291	3527000175	Kovářov (Kovářov)	Jihočeský kraj	Kostel Všech Svatých Kovářov rejstř.č. ÚSKP 25166/3 - 2575	Obnova části krovu, střešní krytiny, klempířských prvků a související práce podle rozpočtu 2026	církev	630 204	500 000	0
292	3527000185	Jistebnice (Jistebnice)	Jihočeský kraj	Západní bašta - tvrz Jistebnice rejstř.č. ÚSKP 28698/3-4859	V návaznosti na výše uvedené, jelikož se jedná o ucelený komplex oprav střechy a krovu, činností do sebe vzájemně technologicky prolínajících se, je potřeba provádět všechny práce vzájemně; pro 1.etapu jsme zvolili polovinu náročnější části střechy, jak do formy tvaru střechy tak úrovně největšího rozsahu poškození krovu, tedy polovinu s kuželovitou částí a také opravu a dozdění prostupu obvodového zdiva, aby nedocházelo k zatékání vody do základů obvodového zdiva po delší čas; vše v rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu 1.etapa	FO	1 424 000	1 139 000	300 000
293	3527000186	Kunžak (Kunžak)	Jihočeský kraj	Kostel sv. Bartoloměje v Kunžaku rejstř.č. ÚSKP 26338/3-1985	Cílem projektu pro rok 2026 je obnova nejvíce exponované části kostela sv. Bartoloměje v Kunžaku, a to jeho věže. Tato etapa je koncipována jako nedělitelná z důvodu vysoké technické náročnosti a optimalizace nákladů. Provedení prací najednou zamezí neefektivnímu navyšování rozpočtu o opakované náklady na lešení a zajistí jednotnou technologickou návaznost .	církev	1 744 414	1 046 000	0
294	3527000192	Dešná u Dačic (Rancířov)	Jihočeský kraj	Fara u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rancířově rejstř.č. ÚSKP 26511/3-2114	Jedná se o výměnu střešní krytiny za novou typu bobrovka.Dále dojde k přelaťování, chemickému ošetření krovu bezbarvým přípravkem, výměně dožilých klempířských prvků včetně lemování. Lokální opravě komínů a hlavice štítu. V roce 2026 bude pokračováno na severní straně fary.	církev	499 764	350 000	300 000
295	3527000197	Studená (Olšany u Dačic)	Jihočeský kraj	Fara u kostela sv. Václava v Olšanech u Dačic rejstř.č. ÚSKP 104581	Oprava krovu a výměna nebo vyprotézování poškozených prvků krovu, včetně laťování, montáž nové krytiny a oplechování. Jedná se o II. etapu prací.	církev	714 476	550 000	400 000
296	3527000206	Záboří (Záboří u Blatné)	Jihočeský kraj	areál fary čp. 1 rejstř.č. ÚSKP 31828/3-4494	Oprava střechy hospodářského objektu, III. etapa	církev	626 800	500 000	300 000
297	3527000222	Žár (Žumberk u Nových Hradů)	Jihočeský kraj	kulturní památka rejst. č. ÚSKP 36187/3-624 - fara rejstř.č. ÚSKP 36187/3-624	V roce 2026 by měla být dokončena oprava stropu, krovu a výměna krytiny vč. klempířských prvků - DOKONČENÍ (IV. etapa).	církev	1 548 010	1 200 000	250 000
298	3527000252	Nová Bystřice (Nová Bystřice)	Jihočeský kraj	Zámek Nová Bystřice rejstř.č. ÚSKP 45189/3-2041	Výměna střešní krytiny vč. opravy komínů a lokálního havarijního stavu krovu č.p. 3 + oprava stropních konstrukcí č.p. 3 Nového zámku	FO	1 025 000	717 500	300 000

299	3527000267	Bechyně (Senožaty u Bechyně)	Jihočeský kraj	venkovská usedlost rejstř.č. ÚSKP 33170/3-5011	Stávající betonová krytina bude sejmuta stejně, jako dožívající krytina pálená. Střecha nad celou obytnou částí domu bude celoplošně pokryta pálenou střešní krytinou - maloformátovou taškou Renoton 14 (dříve Brněnka 14) v cihlově červené barvě bez povrchové úpravy... Dožilé střešní klempířské prvky budou nahrazeny - tradičním řemeslným plechováním z Cu plechu v původní stopě stávající střechy. Současný, staticky nevyhovující, dřevokaznými škůdci napadený, poškozený krov bude demontován a nahrazen novým hambalkovým krovem. V návrhu je respektován tvarově, rozměrově a architektonicky shodně, jako krov původní. Tesařské práce se provedou tradičními tesařskými spoji. Podkrovní prostor bude z vnitřní strany povrchově obložen dřevěným, hoblovaným, prkenným obkladem. Tradiční, masivní, hoblovaná podlaha podkrovního prostoru je navržena rovněž dřevěná, z tvrdého dubového nebo bukového dřeva v první jakosti. Původní omítky fasády se zachovaly v minimálním rozsahu. Soudržné fragmenty původních omítek budou zachovány - překryvem původních omítek vápennou kaší, z dobře vyhašeného a uleželého vápna. Na takto vzniklou konzervační a zároveň separační vrstvu budou nanášeny nové vápenné omítky. Obnažené zdivo bude vyspraveno kamennou a cihelnou vyzdívkou. Dozdění zdiva na hlavním průčelí bude provedeno do její původní výšky z plných pálených cihel. Nové omítky bytové části objektu jsou navrženy jako tepelně izolační na bázi hydraulického vápna - HASIT FIXIT 222 - nebudou srovnávat do latí, aby byla zachována přirozená plasticita zdiva s danými nerovnostmi, které bude nová omítka citlivě kopírovat. Na takto provedené omítkové jádro se provede finální omítková vrstva fasády z vápenné malty HASIT 667 v tl. 10 mm. Štítová stěna se vstupem do usedlosti bude provedena obdobně. Omítky zde budou vápenné, jednovrstvé - HASIT 667. Tato omítka se opět nebude srovnávat do latí. Veškeré zdobné plastické prvky fasády budou zachovány v původním tvaru, bez jakýchkoli úprav, doplňků či novotvarů. Po postavení lešení bude proveden sondážní průzkum fasády za účasti památkářů. Výsledek průzkumu dá odpověď na otázku, jakou barevnost bude fasáda mít. Veškeré fasády budou mít silikátový nátěr KEIM. Barevnost se určí ze vzorkovníku KEIM. Finální barevnost po společném výběru s památkáři bude vzorkovaná přímo na fasádu. Teprve po schválení je možno přistoupit k aplikaci nátěru. Veškeré práce budou prováděny ručně - bez sbíjecích kladiv, strojních omítaček, či strojního nástřiku fasád, aby byl zachován řemeslný rukopis na prováděném díle. Investor akce zajistil pro provádění omítkářských prací zkušené štukatéry se zkušenostmi s obdobnými realizacemi historických fasád. Celá koruna vstupního průčelí usedlosti bude kryta červenou, pálenou prejzovou krytinou v režném provedení. Prejzy budou kladeny do pokrývačské malty v přírodní (šedé) barvě. Potřebné klempířské prvky se provedou jako původní z Cu plechu, shodně s jejich původním umístěním. Stávající okna a dveře z osmdesátých let minulého století jsou dožilé, mimo stávající normy a předpisy, architektonicky nevhodné. Nové výplně otvorů (okna a dveře) jsou řešeny jako truhlářský atyp z tvrdého dubového masivu, se současnými normovými parametry včetně prosklení. Zvoleno je jednoduché členění otvorů, odpovídající členění původnímu. Stávající komín bude odborně opraven. Zdivo bude provedeno z režných, ostře pálených plných cihel, s odolností proti vysokým teplotám. Zdicí malta MVC pro komínové zdivo. Omítka vápenná Hasit 667.	FO	3 002 392	1 000 000	0
300	3527000271	Písečné (Slavětín)	Jihočeský kraj	Areál tvrze č.p.31 Slavětín u Slavonic rejstř.č. ÚSKP 26494/3-2130	Dokončení oprav konstrukce krovu, rekonstrukce čelních vikářů v linii střešní římsy, montáž nového laťování, nové střešní krytiny a instalace klempířských prvků.	FO	2 096 325	550 000	300 000
301	3527000325	Milevsko (Milevsko)	Jihočeský kraj	Klášter s kostelem Navštívení Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 39572/3-2609	Oprava krovu, výměna střešní krytiny	církev	1 592 033	796 000	400 000
302	3527000332	Choustník (Choustník)	Jihočeský kraj	Kostel Navštívení Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 14784/3-4841	V rozsahu prací je demontáž zalomené části vrcholu, generální oprava kříže(vč. zlacení), výškové i horolezecké práce	církev	297 151	230 000	0
303	3527000371	Frymburk (Frymburk)	Jihočeský kraj	kostel sv. Bartoloměje rejstř.č. ÚSKP 19893/3-1239	Pokračování v opravě střechy nad presbytářem, dle finančních možností	církev	950 000	600 000	400 000
304	3527000375	Němčice (Němčice u Volyně)	Jihočeský kraj	východní stodola je součástí areálu zámku č.p.1 Němčice, kat. číslo: 1000144042_0004 rejstř.č. ÚSKP 32460/3-4266	Statické zajištění celého objektu - všechny 4 obvodové stěny stodoly - stodola je stavba na obdélníkovém půdorysu o rozměru cca 9,8 x 30,4 m.	FO	1 747 712	1 398 000	300 000
305	3527000380	Dačice (Bílkov)	Jihočeský kraj	Areál kostela sv. Jana Křtitele v Bílkově rejstř.č. ÚSKP 26265/3-1751	Nejdříve bude rozebrána kamenná krycí hlava, očíslovány krycí kamenné desky, které budou následně uloženy do depozitu, po dobu výstavby. Stávající zeď bude postupně odbourávána až k úrovni současného terénu na její lici straně. Styčná spára bude vyškrobána a prolita řídkým betonem C20/25. Následně bude postupně vyzdívána nová stěna z vybouraných kamenů na tenké nepravidelné spáry šířky max. 15 mm, zdivo bude klínováno menšími kameny. Zdění bude realizováno na vápenocementovou maltu, aby malta neměla vyšší pevnost než kameny a nedocházelo k trhání liců kamene. Po cca 300 až 500 mm budou do ložných spár mezi kameny vkládány ocelové kotvy z tyčí průměru R16 pro spojení nového a původního zdiva. Délka tyčí 500 - 600 mm. Nové zdivo bude prováděno v tloušťce původní stěny.	církev	1 270 002	900 000	500 000

306	3527000391	Tábor (Tábor)	Jihočeský kraj	Dům č.p. 181, ulice Hradební, Tábor rejstř.č. ÚSKP 27808/3-4555	Výměna krovu, krytiny (Valašský šindel) včetně klempířských prací a osazení 2ks střešních oken.	FO	1 711 800	300 000	0
307	3527000405	Kadov (Pole)	Jihočeský kraj	Areál zámek Pole rejstř.č. ÚSKP 20 805/3-4300	Obnova střešního pláště budovy stájí	FO	683 637	400 000	400 000
308	3527000406	Dříteň (Záblatí)	Jihočeský kraj	Roubená stodola Radomilice rejstř.č. ÚSKP 94800/3-382	Oprava střechy a krovu, statické zajištění objektu	FOP	1 000 000	800 000	500 000
309	3527000407	Volyně (Volyně)	Jihočeský kraj	Synagoga ve Volyni rejstř.č. ÚSKP 17892/3-4480	Obnova prohořelého povalového stropu v havarijním stavu v synagoze ve Volyni	FO	959 361	750 000	0
310	3527000408	Štěkeň (Štěkeň)	Jihočeský kraj	Fara čp. 87, Štěkeň rejstř.č. ÚSKP 45618/3-4406	Oprava jihovýchodní části střechy	FOP	1 071 389	850 000	400 000
311	3527000437	Netolice (Netolice)	Jihočeský kraj	výtopna s vodárnou a dřevěný sklad rejstř.č. ÚSKP 101905	Prioritou je oprava v této žádosti a podle finančních možností by jsme již bez žádosti o dotace rádi pokračovali výrobou nových vchodových dveří (nedochovaly se), opravou střechy věže, zasklením všech oken (ne jen těch v žádosti), kultivace bezprostředního okolí výtopny, opravou prasklin ve zdech, výmalbou celého interiéru a snad i exteriéru.	FOP	297 145	237 000	0
312	3527000440	Volenice (Ohrazenice u Tažovic)	Jihočeský kraj	Sýpka, Ohrazenice rejstř.č. ÚSKP 104309	Oprava krovu a střechy, statické zajištění	FOP	684 527	540 000	0
313	3527000442	Radomyšl (Radomyšl)	Jihočeský kraj	kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl rejstř.č. ÚSKP 21079/3-4330	VII. etapa - opravu krovu a střechy hlavní lodi v místě severního vikýře	církev	937 796	700 000	400 000
314	3527000447	Čestice (Čestice)	Jihočeský kraj	Zámek rejstř.č. ÚSKP 24836/3-4071	Oprava krytiny hodinové věže zámku.	obec	295 284	236 227	0
315	3527000448	Bavorov (Bavorov)	Jihočeský kraj	Fara čp. 100, Bavorov rejstř.č. ÚSKP 20188/3-3990	Oprava části střechy a krovu západní části hospodářského objektu (špýchar)	církev	1 000 000	800 000	400 000
316	3527000461	Šebířov (Vyšetice)	Jihočeský kraj	Zámek Vyšetice - objekt špýcharu rejstř.č. ÚSKP 35126/3-5120	I. etapa obnovy v roce 2026 bude zahrnovat opravu krovu (lokální výměnu prvků nebo protézování), navazujících stropních trámů a střešního pláště v rozsahu cca poloviny střechy, konkrétně 3 pole krovu v jižní části objektu. Lokálně bude přezděno jižní štítové cihelné zdivo, bude omítnuto vápennou omítkou a bude natřeno bílým nátěrem. V roce 2027 se předpokládá oprava druhé části střechy.	FO	2 168 097	600 000	400 000
317	3527000463	Dub (Dub u Prachatic)	Jihočeský kraj	Dub (PT); hospodářský objekt čp. 105 v areálu zámku rejstř.č. ÚSKP 24387/3-3547 - zámek	demontáž krovu, rekonstrukce krovu plátováním, rozebrání a přezdění narušeného zdiva, obnova střešního pláště, statické zajištění stáv. objektu	FO	2 257 534	2 087 534	0
318	3527000466	Šebířov (Vyšetice)	Jihočeský kraj	Zámek Vyšetice - objekt obytného domu rejstř.č. ÚSKP 35126/3-5120	I. etapa obnovy v roce 2026 bude zahrnovat opravu krovu, stropních trámů a střešního pláště cca na jedné třetině půdorysu (jižní část). Jedná se o jedno pole krovu mezi plnými vazbami. Součástí této etapy bude také lokální přezdění komína a oprava podlahových a podhledových konstrukcí v místech poškozených stropních trámů. Prvky krovu a stropní trámy budou buď nahrazeny, nebo protézovány. Bude provedeno nové laťování a nová střešní krytina. Dále budou provedeny nové klempířské prvky (lemování komína, žlaby a svody).	PO	1 448 304	600 000	250 000
319	3527000467	Ledenice (Ledenice)	Jihočeský kraj	Kostel sv. Vavřince rejstř.č. ÚSKP 41645/3-219	Pokrytí věže měděným plechem věže od římsy k lucerně.	církev	2 050 769	1 600 000	500 000
320	3527000474	Týn nad Vltavou (Týn nad Vltavou)	Jihočeský kraj	Děkanství Týn nad Vltavou rejstř.č. ÚSKP 32913/3-510	Bude provedena oprava v místě dle přiloženého nákresu.	církev	901 360	720 000	400 000
321	3527000486	Košice (Košice)	Jihočeský kraj	Venkovský dům rejstř.č. ÚSKP 45569/3-4882	Dle odborného vyjádření statika v je krov i krytina v havarijním stavu a výměna je bezpodmínečně nutná. V rámci výměny se 100% zachová charakteristika původní stavby, tedy krov bude autentická kopie, včetně dlabaných spojů, doplní se pouze části, které v současnosti chybí z důvodu poškození. Krytina dle doporučení památkového odboru města Tábor bude taška pálená bobrovka režná cihlové barvy. střecha je původní (počátek 20.stol). Obnova střechy bude probíhat v období 1.5.2026-30.10.2026 dle povětrnostních podmínek a plánu dodavatele.	FO	1 643 760	1 150 632	0
322	3527000068	Bělá nad Svitavou (Bělá nad Svitavou)	Pardubický kraj	Bělá nad Svitavou, kostel Všech svatých rejstř.č. ÚSKP 41296/6-2985	Předmětem 1. etapy bude rekonstrukce věží. Bude demontována stávající plechová krytina vč. hromosvodné soustavy a prkenného bednění. Následně dojde k lokální výměně napadených částí krovu. Nový střešní plášť věží a průčelí bude tvořen z hliníkového falcovaného plechu, tmavě červená kladený na nové bednění z prken vč. podkladního pásu.	církev	1 749 306	400 000	350 000
323	3527000075	Dolní Roveň (Dolní Roveň)	Pardubický kraj	tělosvična - sokolovna rejstř.č. ÚSKP ÚSKP 16475/6-5173	Výměna cca 1/3 oken - průčelí budovy a navazující části + navazujících klempířských prvků, repase vstupních a balkonových dveří, kompletní výměna hydroizolace a tepelné izolace balkonů, obnova fasády na průčelí budovy a navazujících částech	obec	5 071 988	3 000 000	0
324	3527000081	Jevíčko (Jevíčko-předměstí)	Pardubický kraj	Areál zámku a zámeckého parku Jevíčko rejstř.č. ÚSKP 17222/6-3064	2. etapa dle přiložené situace a výkresové dokumentace - 2. etapa půdorys, pohledy a řezy.	obec	2 323 421	1 000 000	0

325	3527000094	Dolní Libchavy (Dolní Libchavy)	Pardubický kraj	Dolní Libchavy, Oprava krovu a výměna krytiny I. etapa rejstř.č. ÚSKP 14660/6-3877	Stávající střešní plášť bude odstraněn a vybrané poškozené prvky krovu budou nahrazeny novými prvky odpovídajících rozměrů. Bude provedený nový záklop z prken, na něj hydroizolační vrstva a střešní krytina z barveného legovaného hliníku. Na sedlové střeše v patě věže bude provedena krytina z falcovaného měděného plechu. Na celém obvodu střechy budou ukotveny dvě řady sněhových zachytačů. Stávající měděné podokapní žlaby budou snesené a později zpětně osazené stejně jako stávající soustava bleskosvodu. Z důvodu omezených finančních prostředků farnosti bude celková oprava realizována etapově. V první etapě bude provedena výměna shnilých prvků krovu, bednění a položení nové falcované měděné (Cu) střešní krytiny v okolí věže.	církev	1 025 066	600 000	0
326	3527000108	České Heřmanice (České Heřmanice)	Pardubický kraj	Sýpka České Heřmanice, rejstříkové číslo ÚSKP 34712/6-3848 rejstř.č. ÚSKP ÚSKP 34712/6-3848	Předmětem a účelem projektu v etapě pro rok 2026 je záchrana a celková obnova severozápadního (SZ) průčelí (etapa č. 2), která směřuje k sanaci havarijního stavu a zamezení další hloubkové eroze zdiva. Realizace zahrnuje očištění exponovaného smíšeného zdiva, jeho hloubkové přespárování a zpevnění uvolněných částí štitových nástavců, na což naváže obnova exteriérového pláště s využitím tradiční vápenné malty míchané přímo na stavbě. Plochy průčelí budou opatřeny hladkou vápennou omítkou s okrovým nátěrem, zatímco v polích kolem oken bude provedena hrubozrnná bílá vápenná omítka, přičemž omítnuta bude rovněž zadní strana štítu přiléhající ke střeše. Práce dále zahrnují přeložení krajní řady tašek a hřebenáčů do maltového lože, repasi stávajících klempířských prvků.	obec	794 277	393 000	350 000
327	3527000163	Sudslava (Sudslava)	Pardubický kraj	Bývalá fara rejstř.č. ÚSKP 26634/6-4084	Odkryv, sejmutí druhotných nátěrů, čištění povrchu odkryté barevné vrstvy, zpevnění – fixáž barevných vrstev, zpevnění omítek – injektáž omítkových a barevných vrstev, tmelení defektů, retuše a barevné rekonstrukce malířské výzdoby.	FO	278 300	220 000	0
328	3527000166	Svojanov (Svojanov)	Pardubický kraj	Hrad Svojanov rejstř.č. ÚSKP 35230/6-3340	Zajištění prostorové tuhosti, integrity a omezení dalšího pohybu zesílením zdi pomocí předpínacích lan.	PO	1 216 150	972 919	0
329	3527000198	Svitavy (Svitavy - předměstí)	Pardubický kraj	Kostel sv. Jiljí rejstř.č. ÚSKP rejst. č. ÚSKP 14279/6-2931	V letošním roce bude prováděna čtvrtá (závěrečná) etapa obsahující část navazující a na opravenou část střechy nad lodí kostela z předchozích let 2023-2025.	církev	1 229 302	500 000	450 000
330	3527000257	Králíky, Červený Potok (Červený Potok)	Pardubický kraj	Kostel navštívení Panny Marie, Červený Potok rejstř.č. ÚSKP 34 795/6-3958	Předmětem letošní etapy je pokračování na opravách vnější omítky kostela. Tato omítka je značně poškozena, nesourodá zvětřalá a dochází k opadávání jednotlivých částí, její stav je havarijní.	církev	1 028 004	450 000	425 000
331	3527000260	Lanškroun (Lanškroun)	Pardubický kraj	kostel sv. Václava, Lanškroun rejstř.č. ÚSKP 46480/6-3966	V daném roce bude provedena oprava kříže a případně také nezbytná údržba oplechování věže.	církev	520 651	200 000	0
331	3527000265	Vranová Lhota (Vranová Lhota)	Pardubický kraj	Zámek Vranová Lhota rejstř.č. ÚSKP 30113/6-5504	Dokončení pokračujících oprav střechy v severozápadní části (nároží)	FO	397 574	317 000	300 000
333	3527000297	Zdechovice (Zdechovice)	Pardubický kraj	venkovská usedlost rejstř.č. ÚSKP 45023/6-2181	oprava kleneb v hospodářské části obytné budovy (předmět žádosti) + oprava stodoly (havarijní stav, na náklady majitele)	FO	251 000	200 000	200 000
334	3527000324	Všeradov (Všeradov)	Pardubický kraj	Vodní mlýn a pila, Králova pila, Milesimov č.p.15, Všeradov rejstř.č. ÚSKP 24253/6-4358	V přízemí výměna základového trámu pod schodištěm, výroba a pokládka podlah. Výroba základového kruhu pro uložení spodního mlýnského kamene a usazení LUBU na mlýnské kameny. Demontáž pomocné trámové konstrukce. Vrácení mlýnských strojů a mlýnských kamenů. Výměna stropních trámů nad mlýnicí mezi 2 a 3 NP.	FO	850 576	500 000	475 000
335	3527000334	Trstěnice (Trstěnice u Litomyšle)	Pardubický kraj	Vesnická usedlost č.p.61 rejstř.č. ÚSKP 106842	vytvoření výmazů spár	FO	323 550	200 000	200 000
336	3527000336	Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)	Pardubický kraj	Hartmanova vila rejstř.č. ÚSKP 50142/6-6117	2. etapa obnovy střechy (polovina střechy od hřebene směrem do zahrady). Výměna stávající střešní krytiny z eternitových šablon za krytinu z Al falcovaných šablon 29*29 cm PREFA, výměna stávajících klempířských prvků střešního pláště za klempířské prvky z Al plechu tl. 0,7 mm, výměna poškozeného bednění střechy, kontrola a případná oprava nebo výměna jednotlivých prvků krovu, oprava nadstřešních částí komínových těles.	FO	1 194 078	700 000	300 000
337	3527000353	Pomezí (Pomezí)	Pardubický kraj	kostel sv. Jiří a kostnice rejstř.č. ÚSKP 21401/6-3297	Stavební úpravy spočívají ve výměně stávající vláknocementové (bezazbestové) krytiny za falcovanou krytinu z hliníkového plechu. Při demontáži stávající krytiny bude revidováno prkenné bednění střechy. Realizace bude zahrnovat: 1) Lešení a stavební výtahy/2) Staveništní přesun hmot 3) Konstrukce tesařské 4) Konstrukce klempířské 5) Krytiny tvrdé 6) Nátěry 7) Elektromontáže 8) Přesuny sutí a vybouraných hmot 9) Ostatní a vedlejší náklady. Projekt je neinvestičního charakteru.	církev	1 703 930	350 000	300 000
338	3527000356	Kozlov u české Třebové (Kozlov u České Třebové)	Pardubický kraj	venkovská usedlost, bývalá rychta rejstř.č. ÚSKP 105931	Oprava dřevěných prvků přízemí objektu Kozlov 27, zejména pak oprava a výměna degradované části roubení (odhad 30%), oprava a plátování stropních trámů, zhlaví a podpěr, oprava a výměna záklopu ve světnici a světničce, oprava a výměna prvků pavlače	FOP	450 000	360 000	300 000
339	3527000387	Němčice (Němčice u České Třebové)	Pardubický kraj	Bývalý mlýn (Brachtlův) č.p.7 rejstř.č. ÚSKP 107199	2. etapa opravy - demontáž stávající krytiny z mansardy, oprava krovu mansardy, pokrytí celé střechy novou krytinou.	FOP	752 315	500 000	450 000
340	3527000397	Polička (Polička)	Pardubický kraj	Městský dům rejstř.č. ÚSKP 30111/6-3267	Provedení dodatečných horizontálních injektáží zdiva v severní části domu, provedení sanačních omítek v přízemí domu.	FO	1 788 599	250 000	0
341	3527000414	Pardubice (Rosice nad Labem)	Pardubický kraj	kostel sv. Václava rejstř.č. ÚSKP 13829/6-2134	Pokračování a dokončení opravy střechy hlavní lodi kostela včetně opravy a protézování poškozených prvků krovu, výměny latí a klempířských prvků	církev	1 236 493	780 000	400 000

342	3527000432	Přelouč (Přelouč)	Pardubický kraj	márnice v areálu kostel sv. Jakuba s farou rejstř.č. ÚSKP 34153/6 - 2124	Dokončení zastřešení z rezných keramických tašek včetně oplechování v provedení z CU. Dokončení statického zajištění obvodového zdiva. Oprava vnitřních a vnějších omítek včetně nátěru.	církev	533 024	300 000	300 000
343	3527000491	Svinčany (Svinčany)	Pardubický kraj	FARA SVINČANY čp. 1 rejstř.č. ÚSKP 26999/6-2157	V roce 2026 pokračujeme s další etapou oprav: Oprava krovu a výměna střešní krytiny – severní část, vč. rekonstrukce dešťových svodů a odvod mimo objekt. V roce 2026 bude provedena -Tesařská oprava krovu stodoly – druhá etapa - Oprava mansardové římsy -Střešní okna volská oka -Zednická oprava komínů a římsy	FOP	1 588 610	1 270 000	0
344	3527000494	Svinčany (Svinčany)	Pardubický kraj	Fara Svinčany - STODOLA rejstř.č. ÚSKP 26999/6-2157	V roce 2026 bude zahájena obnova stodoly. Je třeba provést opravu krovu a výměnu střešní krytiny. Bude provedena: - Tesařská oprava krovu stodoly -Obnova podlah pod krovem	PO	901 419	721 000	0
345	3527000035	Louka (Louka u Ostrohu)	Jihomoravský kraj	Sýpka s panským hospodářským dvorem v Louce u Uherského Ostrohu rejstř.č. ÚSKP 10272/7-8576	Osazení střež okapovým systémem.	FO	1 380 364	1 104 291	390 000
346	3527000151	Valtice (Úvaly u Valtic)	Jihomoravský kraj	filiální kostel sv. Stanislava rejstř.č. ÚSKP 31313/7-1746	V roce 2026 proběhne druhá etapa rekonstrukce krovu a střešní krytiny kostela. Proběhne výměna a protézace některých prvků krovu– části pozednic, několika hambalků a pat krokví, poškozených hnilobami a hmyzem v kombinaci s preventivním chemickým ošetřením celé konstrukce. Dále proběhne odstranění a instalace nové krytiny v rozsahu stanoveném pro 2. etapu oprav.	církev	1 156 274	700 000	340 000
347	3527000158	Hrušovany u Brna (Hrušovany u Brna)	Jihomoravský kraj	Vila Dr. Viktora Bauera rejstř.č. ÚSKP 17683/7-7082	První etapou obnovy, plánovanou na rok 2026, je sanace stropní konstrukce nad 3. NP a obnova střešního pláště. Etapa je z technického i památkového hlediska nezbytná a představuje zásadní krok k zajištění bezpečnosti a zachování kulturní hodnoty objektu. Její realizace je klíčová pro stabilizaci památky a vytvoření podmínek pro pokračování obnovy bez rizika vzniku dalších škod.	obec	7 254 979	1 000 000	0
348	3527000176	Milonice (Milonice)	Jihomoravský kraj	Kostel sv. Petra a Pavla rejstř.č. ÚSKP 22605/7-3718	V tomto roce 2026 se předpokládá provedení opravy střechy věže. Je v plánu celá oprava, neboť oprava střechy věže se velmi obtížně etapizuje a případná etapizace výrazně zvyšuje náklady, zejména s ohledem na dobu pronájmu lešení, v horším případě dvojí stavby a demontáže lešení.	církev	1 088 155	850 000	490 000
349	3527000184	Veverská Bítýška (Veverská Bítýška)	Jihomoravský kraj	Kostel rejstř.č. ÚSKP 26820/7-1072	Oprava opláštění střechy věže měděným plechem	církev	1 034 016	500 000	350 000
350	3527000191	Velká nad Veličkou (Velká nad Veličkou)	Jihomoravský kraj	Venkovská usedlost Dům č. 117 rejstř.č. ÚSKP 25993/7-2455	V roce 2026 bude pokračováno ve stabilizaci a opravách střešních konstrukcí objektu, včetně historického krovu podélného uličního traktu a střechy příčného křídla. Práce zahrnou opravy pozednic a vazných trámů, doplnění nosných prvků krovu, obnovu štítu z nepálených cihel tradičními postupy a opravu stropu chléva při zachování původního materiálového a konstrukčního řešení.	FO	1 183 500	946 800	350 000
351	3527000209	Mikulčice (Mikulčice)	Jihomoravský kraj	Lisovna se dvěma vinnými sklepy rejstř.č. ÚSKP 106853	Oprava zdiva a krovu objektu	FO	1 149 952	900 000	350 000
352	3527000215	Nové Hvězdlice (Nové Hvězdlice)	Jihomoravský kraj	Kostel sv. Jakuba rejstř.č. ÚSKP 31244/7-3739	V tomto roce 2026 se předpokládá provedení první etapy obnovy střechy. Předpokládá se postup od věže směrem k presbytáři. V první etapě bude provedena oprava bočních střech (nad lodí) po stranách věže a části střechy za věží. V těchto místech – v prostoru boční střech u věže bude kromě krytiny provedena rovněž výměna či protézování poškozených prvků krovu. Provedeny budou i klempířské prvky střechy a logicky ucelená část hromosvodu.	církev	939 855	750 000	450 000
353	3527000218	Dobřínsko (Dobřínsko)	Jihomoravský kraj	Kostel sv. Prokopa rejstř.č. ÚSKP 46895/7-6248	V roce 2026 je plánováno započít s opravami nad lodí kostela dle rozpočtu připraveným pro tuto etapu.	církev	1 023 826	600 000	450 000
354	3527000221	Dolní Kounice (Dolní Kounice)	Jihomoravský kraj	Kostel sv. Petra a Pavla rejstř.č. ÚSKP 46283/7-674	V letošním roce se předpokládá opravit část střechy nad lodí kostela - krovovou konstrukci, střešní krytinu, klempířské prvky, bleskosvod. Rozsah poškození jednotlivých prvků krovu je mírně horší než v předchozí etapě. Nosná konstrukce krovu (vazné trámy s bačkorami, pozednice, sloupky, vzpěry, vaznice, výměny vazných trámů s krátčaty) je s nejvyšší pravděpodobností původní z let 1877 – 1879. Dle zpracované projektové dokumentace je snaha tuto konstrukci v maximální míře zachovat. Po demontáži střešní krytiny a odstranění dřevěného bednění bude zřejmý přesný rozsah poškození pozednic a krátčat – napadené prvky budou vyřezány a budou nahrazeny novými, stejných dimenzí i materiálu (tzv. protézováním). Bednění ze smrkových prken a většina krokví z měkkého dřeva jsou již dle průzkumu za hranicí životnosti, proto je navržena celková výměna případně jejich částečná výměna. Ochrana dřeva – stávající prvky krovu budou očištěny měkkými kartáči a ometeny; prvky, které budou hodnoceny jako napadané tesařkem nebo červotočem (hnilobou) budou kompletně vyměněny nebo bude vytvořena protéza poškozené části, případně bude prvek ošetřen pouze chemickou sanací, aby se předešlo jeho dalšímu napadení dřevokazným hmyzem; v případě původního i nového dřeva bude použit bezbarvý prostředek. Stávající krytina bude vyměněna, bude použit – hliníkový falcovaný plech, šířka pásu 500 mm, o tloušťce plechu 0,7 mm, vypalovaná barva břidlicově šedá, ze stejného materiálu budou provedeny i veškeré klempířské prvky: oplechování, nadstřešní žlaby a svody, hřeben. Součástí etapy budou veškeré související práce – realizace nového hromosvodu, pomocné lešení, odvoz a likvidace suti.	církev	1 745 595	650 000	450 000
355	3527000255	Adamov (Adamov)	Jihomoravský kraj	fara rejstř.č. ÚSKP 10581/7-8618	Oprava střechy - výměna střešní krytiny, souvisejících klempířských prvků a oprava souvisejících fasádních prvků, včetně podbití.	církev	1 409 424	800 000	0

356	3527000264	Břeclav (Břeclav)	Jihomoravský kraj	Synagoga rejstř.č. ÚSKP 12363/7-8507	vše bude dokončeno v roce 2026	obec	4 466 972	836 000	0
357	3527000270	Sudoměřice (Sudoměřice)	Jihomoravský kraj	Zemědělský dvůr rejstř.č. ÚSKP 10930/7-8645	V roce 2026 máme v plánu a žádáme o podporu na realizaci již VII.etapy obnovy střechy, která navazuje na předchozí etapy realizované v minulých letech. Součástí prací je i odbourání a znovu vyzdění nadstřešní části komínu, výměna klempířských prvků a bude také doplněno několik měděných vikýřů. Celkový rozsah obnovy v letošním roce je stejný jako v roce 2026, tj. čtyři plné vazby, což odpovídá délce cca 15 metrů střechy a výměře 288m2 plochy.	obec	3 224 498	1 400 000	300 000
358	3527000274	Blučina (Blučina)	Jihomoravský kraj	Kostel Nanebevzetí Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 19326/7-654	U věže kostela jsou poruchy vyhodnoceny jako nejzávažnější - kombinace sedání a deformací může v dlouhodobém horizontu vést k ohrožení prostorové stability, proto se předpokládá tuto část řešit v rámci etapy v letošním roce. U zbytku kostela jsou trhliny rozptýleny po obvodových i vnitřních zdech, přičemž charakter poruch odpovídá postupnému nerovnoměrnému sedání v jemnozrnných zeminách s proměnlivou vlhkostí a zatížením. Z tohoto důvodu je navrženo podchycení základů věže kostela (v této etapě) pomocí zavrtávaných celoinjektovaných mikropilot typu TITAN s přenosem zatížení do hlubších únosnějších vrstev a současné prostorové spojení věže s lodí lanařským sepnutím.	církev	2 155 935	650 000	440 000
359	3527000278	Lechovice (Lechovice)	Jihomoravský kraj	Kostel Navštívení Panny Marie rejstř.č. ÚSKP 21074/7-6508	V roce 2026 se předpokládá provedení I. etapy, a to v rozsahu cca 1/4 celkového objemu.	církev	1 000 829	800 000	400 000
360	3527000279	Vlasatice (Vlasatice)	Jihomoravský kraj	kostel sv. Jana Křtitele rejstř.č. ÚSKP 34076/7-1810	Práce etapy roku 2026 naváží na dílo předcházející etapy: na cibuli střechy nad lucernou budou na terénu dokončeny klempířské práce, tj. provedení falcované krytiny z měděného plechu, na hrotnici bude osazena repasovaná makovice a kopie kovaného kříže. Konstrukce bude pomocí jeřábu zdvižena na věž a osazena a přikotvena ke sloupkům lucerny. Na věži se následně provede oplechování sloupků lucerny, oprava bleskosvodu a zasklíování oken lucerny. Bude rozebráno lešení. Ve věži bude provedena výměna přístupových žebříkových schodů a osazen žebřík do krovu.	církev	382 569	200 000	0
361	3527000304	Šatov (Šatov)	Jihomoravský kraj	Kostel sv. Martina rejstř.č. ÚSKP 33425/7-6766	V roce 2026 bude provedena poslední etapa opravy krovu a střešního pláště kostela, a to IV. etapa opravy krovu a stř.pláště kostela a dále obnova sanktusníku.	církev	1 384 593	900 000	440 000
362	3527000328	Doubravník (Doubravník)	Jihomoravský kraj	Mlýn Doubravník rejstř.č. ÚSKP 29675/7-4025	Pokračování rekonstrukce krovů a střech - mlýnice, šalanda, hospodářské stavení, statické zajištění šalandy, kompletní výměna oken.	FO	2 195 015	1 000 000	500 000
363	3527000343	Žeravice (Žeravice u Kyjova)	Jihomoravský kraj	Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Žeravicích rejstř.č. ÚSKP 17806/7-2512	Předmětem žádosti je obnova prováděná v rámci I. etapy. Během ní budou prováděny práce na opravách fasády, oken a dveří na průčelí kostela (východní strana) vč. celé věže . Po dokončení všech prací na fasádě budou provedeny veškeré práce na zpevněných plochách před kostelem. Tak aby vstup do objektu byl „čistý“ a bez nutnosti jakýchkoliv zásahů v následujících etapách.	církev	2 188 090	1 700 000	0
364	3527000366	Borkovany (Borkovany)	Jihomoravský kraj	Areal venkovské usedlosti rejstř.č. ÚSKP 106970	V roce 2026 má pokračovat oprava krovu nad zbytkem původní obytné budovy (bez hospodářských křidel) stejným způsobem jako v roce 2025 nad severozápadní částí. Kromě toho se repasuje strop nad severozápadně ležící místností, přičemž se opraví nebo nahradí nepoužitelné stropní trámy a záklopové desky (předpokládá se maximálně 40%). Nefunkční, nesoudržná hliněná mazanina stropu se odstraní a obnoví. Na půdě se položí pochozí vrstva z podkladového roštu a prkenného záklopu. Mimo tyto části, na které se žádá podpora z Havarijního programu, se plánuje obnova podlahy, stavebních otvorů a omítek severozápadně ležící místnosti.	FO	1 217 471	743 915	300 000
365	3527000425	Sebranice (Sebranice)	Jihomoravský kraj	venkovský dům, kulturní památka rejstř.č. ÚSKP 46833/7-7073	Obnova komínových těles	FO	358 729	280 000	200 000
366	3527000431	Násedlovice (Násedlovice)	Jihomoravský kraj	Kostel. sv. Martina a Cyrila a Metoděje v Násedlovicích rejstř.č. ÚSKP 50516/7-8900	Předmětem projektu jsou stavební úpravy spočívající v celkové opravě kostelní věže. Vzhledem ke stáří objektu je nutná výměna podlah, schodiště, podest, zábradlí a žebříků, které jsou lokálně staticky a provozně nevyhovující. Stav konstrukce schodišť a podlah je havarijní. Ve zvonici jsou osazena původní okna, která jsou dožilá a neodpovídají bezpečnostním předpisům, stávající zvonová stolice je rovněž nevyhovující. V rámci první etapy budou provedena nová dřevěná ramena schodiště, dřevěné podesty a mezipodesty, dřevěné podlahové konstrukce, nové schodišťové zábradlí, ocelová stolice pro zvony, sanace uložení trámů a elektronistalace pro zvony.	církev	2 100 000	700 000	0
367	3527000471	Mirotslav (Mirotslav)	Jihomoravský kraj	sýpka č.p.520 rejstř.č. ÚSKP 29681/7-6565	Oprava hlavních původních barokních komunikačních schodišť v objektu, oprava kamenných ostění kolem oken, které jsou v havarijním stavu, celoplošné položení střešní krytiny do malty, aby nemusela být vložena pojistná hydroizolace (difúzně otevřená fólie) a byla zachována funkce střechy, neboť barokní taška je ručně dělána a krytina má velké rozměrové tolerance a mezi sousedními taškami vznikají místa pro prostup sněhu a vzdušné vlhkosti, což pro budoucí využití objektu není žádoucí. Také z důvodu zachování historického pohledu na krytinu z interiéru. Tento postup souzní také se vznikem stavby.	PO	1 116 314	400 000	0
368	3527000476	Bzenec (Bzenec)	Jihomoravský kraj	Zámek Bzenec rejstř.č. ÚSKP 26306/7-2174	Obnova havarijního stavu fasády - II. etapa - v rozsahu předložené smlouvy o dílo	obec	10 729 572	400 000	0

369	3527000483	Ruprechtov (Ruprechtov)	Jihomoravský kraj	Ruprechtov čp. 137, venkovská usedlost rejstř.č. ÚSKP 45374/7-3817	Stěny V rámci opravy vnitřních stěn budou provedeny práce spočívající v odstranění degradovaných a zatečených omítek v dotčených částech objektu. Následně dojde k očištění a navlhčení podkladu, k vyspravení a podrovnání větších výpadů zdiva a k provedení podrovnávacího zátěru. Na připravený podklad bude ručně nanášena hrubá hliněná omítka v tloušťce do cca 1,5 cm a finální hliněný štuk v tloušťce cca 3 mm. Součástí prací bude oprava lokálně zatečených částí jemných omítek, provedení nátěrů včetně sjednocení povrchů a zpracování detailů špalet, rohů a napojení jednotlivých materiálů. Dále je uvažována výměna poškozeného rozněšecího prvku v místě narušeném vlhkostí. Stropy U stropních konstrukcí je předpokládáno lokální rozebrání hliněné mazaniny v místech poškození a kontrola stávajících prken překládaného stropu. Poškozené části stropní konstrukce budou opraveny a chybějící nebo degradované vrstvy hliněné mazaniny budou nahrazeny novou hliněnou směsí odpovídající původní skladbě. Součástí prací bude rovněž očištění stropních konstrukcí a jejich ošetření proti dřevokazným houbám. Omítky na rákosu a související konstrukce V místech, kde je zachována nebo obnovována rákosová podkladní konstrukce, bude provedeno její přípevnění, následně hliněný zátěr rákosu, vyrovnávací hliněná omítka do tloušťky cca 1 cm a finální hliněný štuk. Povrchy budou zakončeny odpovídajícím nátěrem. Veškeré dřevěné konstrukce v dotčených částech budou preventivně ošetřeny proti dřevokazným houbám. Podlahy U podlah je předpokládána lokální demontáž prkenné podlahy v místech poškozených vlhkostí, kontrola podkladních konstrukcí a následné zpětné položení prkenné podlahy. Dotčené konstrukce budou ošetřeny ochranným postříkem proti dřevokazným houbám. Stavební detaily a truhlářské prvky Součástí prací je vybourání a zpětné osazení vybraných překladů, vybourání a osazení dveří a výroba repliky dřevěných zárubní v souladu s původním provedením objektu. Veškeré zásahy budou provedeny s ohledem na památkovou ochranu stavby a zachování jejího autentického charakteru.	obec	261 614	156 900	0
370	3527000493	Kravsko (Kravsko)	Jihomoravský kraj	keramická továrna Kocanda rejstř.č. ÚSKP 11930/7-8783	Bude provedena tesařská oprava krovu, vyměněno bednění a realizována nová krytina ve formě falcovaného plechu.	PO	1 688 137	1 000 000	0
371	3527000012	Klášteř (Klášteř)	Plzeňský kraj	Zámek Zelená Hora u Nepomuka - Dvůr Šternberk rejstř.č. ÚSKP 1000129857	realizace a dokončení kompletní opravy střešního pláště a výměna (protézování) trámů	spolek	9 420 400	800 000	0
372	3527000016	Chudenice (Slatina u Chudenic)	Plzeňský kraj	Areál Liteňského mlýna s pozemky v k.ú. Slatina u Chudenic, okr. Klatovy rejstř.č. ÚSKP 103745	Bude provedena kompletní plánovaná obnova	FO	537 899	430 300	0
373	3527000073	Nýrsko (Nýrsko)	Plzeňský kraj	fara rejstř.č. ÚSKP 46634/4-3181	V případě získání dotace bude provedena demontáž stávající střešní krytiny včetně bednění z dřevěného šindele. V souladu s projektovou dokumentací budou poškozené krovové a stropní prvky nahrazeny protézováním, případně nahrazeny v plném rozsahu (dle PD a vydaného závazného stanoviska). Bude provedeno vyzdění štítu oddělujícího střechu nad dílnou od střešních stodol. Budou provedeny všechny související práce – chemické ošetření proti biotickým škůdcům, klempířské prvky atd. Vzhledem k havarijnímu stavu krovu se jako problematická jeví etapizace jeho opravy. Vlivem vysokých nákladů nutných k revitalizaci celého areálu památkově chráněné fary není v současné době vlastník schopen pokrýt celkové náklady nutné k záchraně střechy.	církev	1 023 956	800 000	0
374	3527000079	Město Touškov (Město Touškov)	Plzeňský kraj	Hospodářská stavení u fary ve Městě Touškově rejstř.č. ÚSKP 25631/4-1417	V letošním roce vlastník předpokládá pokračování opravy krovu a výměnou druhé části střechy nad obj. č.5 (kočárovna), která byla přerušena v roce 2023. Jedná se zejména o protézování degradovaných vazných trámů, krokví, pozednic a plných vazeb a pokládka nového střešního pláště (bobrovka) na nové laťování včetně volského oka. vazen	církev	504 598	400 000	0
375	3527000088	Stod (Stod)	Plzeňský kraj	kostel sv.Maří Magdaleny rejstř.č. ÚSKP 23560/4-478	Vlastní předpokládá v roce 2026 provedení celkové opravy krovu, výměnu laťování a montáž nové střešní krytiny - bobrovky.	církev	2 824 931	1 000 000	0
376	3527000102	Frymburk (Frymburk)	Plzeňský kraj	oprava krovu a střešního pláště objektu na pozemku st.p.č. 30/7 v k.ú. Frymburk u Sušice rejstř.č. ÚSKP 47200/4-3519	Stavební práce: demontáž střešní krytiny způsobem pro její další použití, oprava krovové konstrukce, vybourání zhlaví vazných trámů, oprava koruny zdiva okolo zhlaví vazných trámů. A to vše v rozsahu polí C2 - E1	FO	618 952	400 000	400 000
377	3527000105	Švihov (Švihov u Klatov)	Plzeňský kraj	Vodní mlýn rejstř.č. ÚSKP 106464	Oprava krovu a podbití jižního přesahu střechy, výměna nebo protézování částí krovu napadených hnilobou nebo dřevokazným hmyzem, rozšíření střechy u východního štítu, přeložení a doplnění pálené krytiny (krytina je v majetku žadatele a není předmětem žádosti), obnova větracího komínu dle historické fotodokumentace, klempířské práce.	FO	760 249	600 000	500 000
378	3527000110	Osek (Osek u Rokycan)	Plzeňský kraj	Zámek Osek rejstř.č. ÚSKP 40463/4-2551	pokračování v obnově střešního pláště na průčelním severním křídle zámku v návaznosti na dokončenou etapu roku 2025	FO	512 655	410 000	0
379	3527000112	Kokašice (Kokašice)	Plzeňský kraj	Hospodářský dvůr Krasíkov - objekt sladovny rejstř.č. ÚSKP 107110	Oprava severozápadního nároží, části severní zdi - oprava silně narušených částí, vyzdění chybějících konstrukcí v části navazující na chlum, oprava jižní části zdi - počínající silné narušení s vypadáváním zdiva,	PO	4 668 233	3 734 587	500 000
380	3527000113	Plánice (Plánice)	Plzeňský kraj	Zámek č.p. 181, areál rejstř.č. ÚSKP 17849/4-3230	Je plánována další fáze rekonstrukce krovu a dožilé krytiny na budově bývalého pivovaru. Dojde k rozebrání porušených částí krovu, které jsou napadeny hnilobou. Dojde k opravě jednotlivých částí krovu, které bude možné opětovně použít. Dojde k výměně dožilé eternitové krytiny za pálenou krytinu.	FO	1 200 000	800 000	500 000

381	3527000120	Úlice (Úlice)	Plzeňský kraj	kostel Nejsvětější Trojice rejstř.č. ÚSKP ÚSKP 24966/4-1600	Pokračování (II. etapa) opravy krovu a střešní krytiny bání věže kostela	církev	5 000 000	680 000	680 000
382	3527000122	Skviřín (Skviřín)	Plzeňský kraj	kostel sv.Petra a Pavla ve Skviříně rejstř.č. ÚSKP 36536/4 - 1710	Závěrečná etapa obnovy ohradní zdi na severní straně.	církev	400 000	300 000	300 000
383	3527000133	Kladruby (Hřešihlavy)	Plzeňský kraj	Areál zámku č.p.1 Hřešihlavy rejstř.č. ÚSKP 35911/4-2482	Dokončení obnovy střešního pláště objektu č.p. 49	FO	1 063 124	850 000	500 000
384	3527000136	Přestavlky (Přestavlky U Dnešic)	Plzeňský kraj	zámek Přestavlky rejstř.č. ÚSKP 20055/4-261	Dokončení části střechy a rohu směrem k vratům	FO	681 472	500 000	500 000
385	3527000142	Kout na Šumavě (Kout na Šumavě)	Plzeňský kraj	Zemědělský dvůr Kout Na Šumavě OPP 01 - uskutečnění obnovy rejstř.č. ÚSKP 20206/4-5169	Doplnění stropu a krovu poškozené hnilobou. Montáž latí a krytiny. OPP 01 - uskutečnění obnovy	FOP	6 537 419	1 787 553	500 000
386	3527000144	Rozvadov (Svatá Kateřina u Rozvadova)	Plzeňský kraj	Úřednický dům E5 rejstř.č. ÚSKP 100103	V roce 2026 předpokládáme pokračování výměny střešní krytiny, opravy poškozených částí krovů a mansardové římsy s cílem dokončit práce na hospodářské části objektu.	FO	697 488	488 000	480 000
387	3527000169	Bohy (Bohy)	Plzeňský kraj	Zřícenina hradu Krašov rejstř.č. ÚSKP 37030/4-1301	Konzervace psaníčkových sgrafit na jižní zdi, konzervace zdiva nad sgrafity	spolek	1 256 287	860 754	500 000
388	3527000177	Olešná (Stráž)	Plzeňský kraj	Kaple sv. Anny rejstř.č. ÚSKP 104012	Práce navazují na obnovu tesařské části sanktusníku provedenou v roce 2025 a jejich cílem je dokončení obnovy sanktusníku, jeho navrácení na kapli a integrace do již obnoveného krovu. Prováděny budou následující práce: výroba zdobných říms a věžiček, statická intervence pro zpevnění základu sanktusníku, klempířské a pasířské práce – oplechování sanktusníku včetně zdobných prvků a návrat původní krytiny, vyzvednutí a integrace do krovu, obnova cibule a kříže.	FO	1 826 896	1 461 516	400 000
389	3527000183	Frymburk (Klatovy)	Plzeňský kraj	Frymburk č.p. 1, 342 01 - areál bývalé tvrze rejstř.č. ÚSKP 47200/4-3519	Oprava krovové konstrukce v rozsahu polí H1 - M1. Oprava římsového zdiva v rozsahu polí H1 - M1.	FOP	902 464	400 000	400 000
390	3527000214	Klášteř u Nepomuka (Klášteř u Nepomuka)	Plzeňský kraj	zámek Zelená Hora rejstř.č. ÚSKP 19115/4-336	Zcela poškozené schodišťové stupně budou vyměněny, zbývající stupně budou očištěny a impregnovány proti dalšímu působení dřevokazných škůdců. Prkenná podesta ve 4. NP (vyhlídková podesta) bude plošně vyspravena. Na celém schodišti bude doplněno kované zábradlí. Dále bude provedena dozdivka chybějícího zdiva v úrovni 1. NP a doplněno dřevěné zábradlí v úrovni 4. NP (vyhlídková podesta). Z celého prostoru schodiště je nutné odborně odstranit nefunkční elektroinstalační rozvody a rozvaděče, prověřit funkčnost nutných aktivních vedení elektroinstalace (z hlediska funkčnosti i bezpečnosti) a provést jejich zakrytí.	PO	1 144 173	800 000	0
391	3527000217	Trhanov (768065 Trhanov)	Plzeňský kraj	Zámek Trhanov rejstř.č. ÚSKP 25217/4-2238	V roce 2026 bude v rámci IV. etapy provedeno odstranění havarijního stavu krovu a střechy v dotčené části objektu: tesařské opravy narušených prvků krovu (náhrady narušených částí hraněným řezivem stejného průřezu, plátování a zajištění ocelovými svorníky). Dále demontáž dožitých krytin a provedení nového střešního pláště z pálených tašek bobrovek (kulatý řez, přírodní červená) kladených na laťování (volba krytiny odpovídá dobovým podkladům a požadavkům památkové péče) a finálně kompletní výměna klempířských prvků včetně okapů z měděného plechu. Práce budou realizovány a finančně vypořádány v roce 2026. Rozsah prací odpovídá zaměření Havarijního programu na odstranění havarijních stavů střech a nosných konstrukcí.	obec	2 596 771	1 000 000	0
392	3527000227	Štěnovice (Štěnovice)	Plzeňský kraj	Zámek Štěnovice rejstř.č. ÚSKP 41953/4-3583	Oprava střechy na severní části zámku, kde se nachází vchod do objektu.	FO	2 294 469	1 000 000	0
393	3527000256	Hartmanice (Mochov u Hartmanic)	Plzeňský kraj	vodní mlýn Sterzmühle - kulturní památka, objekt stodoly rejstř.č. ÚSKP 32701/4-4156	Rekonstrukce stodoly bude pokračovat odstraněním havarijního stavu stropů a krovu včetně obnovení bednění štítu. Bude dokončena drenáž k odvedení vody od objektu.	FO	815 844	650 000	400 000
394	3527000295	Nepomuk (Nepomuk)	Plzeňský kraj	kostel sv. Jana Nepomuckého rejstř.č. ÚSKP 26676/4-380	Výměna části stávající krytiny. Demontáž laťování, demontáž krytiny do suti, provedení nového laťování, položení bobrovky, souvisejí klempířské práce	církev	1 002 639	800 000	0
395	3527000313	Liblín (Liblín)	Plzeňský kraj	Liblín, areál zámku - Kostel sv. Jana Nepomuckého rejstř.č. ÚSKP 16091/4-2519	V první etapě je nutné, aby byly zajištěny nejvíce poškozené části, a to presbyterium (závěr kostela) a část přiléhající k průčelí, která je provizorně zajištěna.	obec	3 026 099	2 420 000	690 000

396	3527000347	Velhartice (Radvanice u Chotěšova)	Plzeňský kraj	Venkovské usedlost, Radvanice č.p.2 rejstř.č. ÚSKP 35147/4-2982	V rámci této etapy provedeme kompletní výměnu a statické zajištění podlah v celém přízemí (1. NP) hlavní obytné budovy. Práce začnou vyčištěním podkladů, kdy se musí ručně vykopat nánosy staré hlíny a suti až do hloubky 30 cm, aby vznikl prostor pro nové vrstvy. Do připravených jam položíme štěrkový násyp a systém větracích trubek, které zajistí odvod nebezpečného radonu a vlhkosti z podloží domu. Na tento základ vylijeme nové betonové vrstvy zpevněné armaturou, čímž se obnoví pevnost a nosnost podlah, která je u této památky narušena. Proti vlhkosti pak celou plochu zaizolujeme asfaltovými pásy. Po vložení tepelné izolace pak položíme finální nášlapné vrstvy: v obytných místnostech to budou tradiční dřevěné podlahy ze smrkových podlahových prken a v chodbách či zázemí odolná keramická dlažba. Cílem je, aby podlahy byly opět suché, pevné a odpovídaly historickému rázu usedlosti.	FO	1 132 729	837 000	0
397	3527000355	Mirošov (Mirošov)	Plzeňský kraj	kostel sv. Jakuba Většího v Chýlicích rejstř.č. ÚSKP 21022/4-2536	Dokončení opravy střešní konstrukce kostela.	církev	569 269	450 000	450 000
398	3527000363	Chanovice (Defurovy Lažany)	Plzeňský kraj	Zámek Defurovy Lažany rejstř.č. ÚSKP 27919/4-2828	druhá etapa záchranných prací nosných dřevěných konstrukcí a římsy oprava komínových těles	PO	4 286 607	1 000 000	500 000
399	3527000376	Dvorec - Nepomuk (Dvorec)	Plzeňský kraj	Správní budova č.p. 77 ve Dvorci rejstř.č. ÚSKP 37571/4-393	Oprava konstrukce krovu a střešního pláště	FO	1 232 000	985 600	0
400	3527000383	Trnová (Trnová u Plzně)	Plzeňský kraj	Roubenka č.p.2 Trnová rejstř.č. ÚSKP 51949/4-5273	Z HP 2026 chceme provést náhradu poškozené krytiny z rákosových došek v souladu s vyjádření stanoviska ORP Nýřany.	obec	632 962	523 109	0
401	3527000392	Nepomuk (Dvorec)	Plzeňský kraj	Železárna Dvorec, objekt bývalé olejny se skladištěm rejstř.č. ÚSKP 37571/4-393	Oprava krovu a nahrazení degradovaných částí dřeva severní střechy. Oprava spojů stropu s doplněním degradovaného dřeva. Dle statického posudku bude doplněn krov .	FOP	560 000	480 000	400 000
402	3527000398	Hradec (Hradec u Stoda)	Plzeňský kraj	Fara Hradec č.p.1 rejstř.č. ÚSKP 47598/4-4190	V roce 2026 by mělo dojít k reparaci totálně havarijního stavu stropu a podlahy mezi prvním patrem a půdou (druhým a třetím nadzemním podlažím) ve severní části fary a dále k uchycení, obnově a konzervaci stropů ve 3 místnostech východní části fary. Vzhledem k naprosto chybějícímu stropu v severní části fary – záklopu a podlaze, a k nedostatečně únosným vazným trámům částečně napadeným dřevokazným hmyzem a houbami bude provedena reparace těchto trámů a jejich posílení položením příčných trámů (z původního 300 letého dřeva) na 3 místech, včetně jejich ukotvení do zdiva (neboli osazení k vazným trámům příčných trámů). Dále bude proveden prkenný záklop strop. Dále bude provedena prkenná podlaha - polofošnami (prkna 4 cm silná dle torzních zbytků původních stejná tloušťka) z borovice na perodrážku (viz. původní prkna). Části padajících plochých stropů budou primárně fixovány ke stropním trámům, následně bude k nim fixována stropní omítka, jež bude následně v chybějících částech doplnění na rákos (tzv. rákosový strop).	FO	835 466	500 000	0
403	3527000417	Přimda (Přimda)	Plzeňský kraj	kaple sv. Antonína Paduánského rejstř.č. ÚSKP 1810	kompletní rekonstrukce	obec	2 739 680	2 191 744	0
404	3527000441	Mochtín (Kocourov)	Plzeňský kraj	Hospodářského objekt, areál zámku č. p. 1 Nový Čestín rejstř.č. ÚSKP 19704/4-3047	Oprava střechy, krovu a stropů západní části objektu	PO	1 518 698	900 000	400 000
405	3527000453	Radnice (Radnice u Rokycan)	Plzeňský kraj	Kaple sv.Rosalie rejstř.č. ÚSKP 45210/4-2577	Štít je v havarijním stavu. Zdivo nad úrovní elipsovitého okna se vyklápí ven, není kotveno do dřevěné konstrukce krovu a při jeho tloušťce se zachovaným zeslabením kapes pro vezděné původní trámy, hrozí jeho zřícení. Původní projektová dokumentace předpokládala ruční rozebrání zdiva až po záklenek půdního okna a provedení nového vyzdění z plných cihel na maltu MVC se zazdění ocel. kotev pro kotvení do dřevěné konstrukce krovu. Vzhledem k provedeným stavebním úpravám a po usazení kcí (zdivo, krovová soustava) vznikl požadavek na zachování původního štítu v současné (ustálené) ze svislého směru vykloněné poloze. Do zeslabených kapes zdiva štítu bude vložen rám z ocel páskoviny a štít bude přes tento rám kotven do stávajícího sestavy krovu pomocí prostorové kombinace ocel přílozek a napínacích táhel.	obec	375 158	250 000	0
406	3527000489	Manětín (Stvolny)	Plzeňský kraj	Venkovská usedlost čp. 16 rejstř.č. ÚSKP 24228/4-1579	Celé střecha objektu stodoly	FOP	319 648	255 000	0

93 400 000

Havarijní program na obnovu pevnostních měst Terezín a Josefov - usnesení vlády ČR ze dne 13. září 2023 č. 688

1	3527000180	Terezín (Terezín)	Ústecký kraj	Proviantní sklad rejstř.č. ÚSKP 11020/5-5687	V roce 2026 je plánována příprava projektové dokumentace a realizace první etapy obnovy, která bude zahrnovat přibližně 50 % plochy střechy, a to formou systému design and build. Navrhovaná obnova se týká pouze střešní konstrukce a nemá dopad na stávající provoz v objektu.	obec	120 000 000	96 000 000	96 000 000
2	3527000229	Terezín (Terezín)	Ústecký kraj	kasárna dělostřelecké artelérie rejstř.č. ÚSKP 42379/5-2350	V roce 2026 bude provedena kompletní výměna krytiny - bobrovka v šupinové skladbě kladená do maltových rámců. Výměna dožilých částí krovu, nastavení poškozených prvků. Oprava zděných vikýřů, výměna klempířských prvků.	obec	35 600 000	28 480 000	28 480 000
3	3527000248	Terezín (Terezín)	Ústecký kraj	kasárna tzv. Velká pěchotní (Jana Žižky z Trocnova) rejstř.č. ÚSKP 43145/5-2352	V roce 2026 je plánována příprava projektové dokumentace komplexní obnovy střechy objektu a realizace první etapy rekonstrukce. Obnova střechy proběhne formou systému design and build.	obec	50 000 000	40 000 000	40 000 000
4	3527000253	Jaroměř (Josefov u Jaroměře)	Královéhradecký kraj	Nemocnice vojenská rejstř.č. ÚSKP 27578/6-1676	V roce 2026 se předpokládá obnova západního křídla komínů, krovů a střechy	obec	40 000 000	31 000 000	31 000 000
5	3527000382	Jaroměř (Josefov u Jaroměře)	Královéhradecký kraj	Kasárna jezdecká (pozd. dělostřelecká) rejstř.č. ÚSKP 33430/6-1675	V roce 2026 se předpokládá obnova severního křídla komínů, krovů a střechy	obec	60 000 000	45 000 000	45 000 000

240 480 000

Ověřeno:

Ing. arch. Olga Čermáková

Ing. Martin Čerňanský, Ph.D.